

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 3）工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 7年 8月19日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路1－1工区改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	61,057,930		
道路土工		式	1	129,710		
掘削工		式	1	40,885	積込(ルース)	170 m3
残土処理工		式	1	88,825	土砂 土量50,000m3未満；	
					整地	170 m3
					残土受入れ地での処理； 土砂等運搬	170 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工		式	1	58,145,000		
固結工		式	1	58,145,000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 38.3m 長さ(杭長) 34.6m；	6 本
					スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 38.2m 長さ(杭長) 34.5m；	2 本
					スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 38.1m 長さ(杭長) 34.4m；	17 本
応急処理工		式	1	2,524,820		
応急処理作業工		式	1	2,524,820	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	125,800		
構造物取壊し工		式	1	125,800	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 m3
仮設工		式	1	132,600		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路1－1工区改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	61,057,930	
共通仮設費	式	1	15,908,000	
共通仮設費	式	1	9,540,000	
運搬費	式	1	8,800,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	75,000	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	665,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,368,000	
純工事費	式	1	76,965,930	
現場管理費	式	1	23,874,000	
工事原価	式	1	100,839,930	
一般管理費等	式	1	17,250,070	
工事価格	式	1	118,090,000	