

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路串間 I C Dランプ橋下部工（A 2）外工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	221日間	自	令和 7年 8月 8日
		至	令和 8年 3月16日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Dランプ橋下部工（A 2）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	69,919,932		
橋台工		式	1	65,139,501		
作業土工		式	1	1,217,040	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 埋戻し 埋戻し（裏込） 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1 1

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Dランプ橋下部工 (A 2) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軟岩； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	11	m3
橋台躯体工	式	1	17,684,282	基礎材	87	m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート	87	m2
				各種 敷厚 10 c m； コンクリート	333	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；		
				鉄筋	0.8	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	10.81	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	7.41	t
				SD345 D29～32；		
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D13；	200	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D16；	85	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D19；	274	箇所
				アンカーボルト D22 L=600 HDZT77；	15	本
				型枠 一般型枠；	1	式
				箱抜き (支承部)	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]；	1	式
				足場 安全ネット不要；	1	式
				水抜パイプ 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無；	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Dランプ橋下部工（A 2）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	9,619,861	逆T式橋台 7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 機械式鉄筋定着加工費 呼び径D13 ; 機械式鉄筋定着加工費 呼び径D16 ; アンカーボルト D22 L=600 HDZT77 ; 箱抜き (支承部) 水抜パイプ 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無 ;	182 0.85 5.9 119 84 9 1 1	m3 t t 箇所 箇所 本 式 式
応急処理工	式	1	63,448			
応急処理作業工	式	1	63,448	応急作業	1	式
仮設工	式	1	4,716,983			
土留・仮締切工	式	1	621,076	H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11.2m H型鋼平均引抜長 11.2m ; 横矢板 横矢板厚さ 0.045m ;	1 1	式 式
土留・仮締切工	式	1	2,228,635	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.8m 平均鋼矢板引抜長 8.8m ;	1	式
作業ヤード整備工	式	1	855,492	ヤード造成	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC　Dランプ橋下部工（A２）外工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳	
作業ヤード整備工	式	1	852,660	ヤード造成	1　　　式
交通管理工	式	1	159,120	交通誘導警備員 (B)	12　　　人日
直接工事費	式	1	69,919,932		
共通仮設費	式	1	20,158,761		
共通仮設費	式	1	12,362,761		
運搬費	式	1	11,559,586	建設機械運搬費	1　　　式
				重建設機械分解組立輸送費	1　　　式
				仮設材運搬費	1　　　式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1　　　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	740,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,796,000		
純工事費	式	1	90,078,693		
現場管理費	式	1	27,852,000		
工事原価	式	1	117,930,693		
一般管理費等	式	1	19,779,307		
工事価格	式	1	137,710,000		