

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工 (A2) 外工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	220日間 自 令和 7年 8月 9日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間IC Aランプ橋下部工(A2)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	52,355,020	
橋台工	式	1	47,676,664	
作業土工	式	1	807,961	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 (裏込) 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
場所打杭工	式	1	10,600,064	場所打杭 4 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 13m； コンクリート取壊し運搬処理 11 m3 無筋構造物； 積込(ルース) 1 式 土砂； 整地 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
場所打杭工	式	1	13,839,483	場所打杭 4 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 20m； コンクリート取壊し運搬処理 9 m3 無筋構造物； 積込(ルース) 1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工 (A2) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂； 整地 1 式
				土砂； 土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式
				軟岩；
橋台躯体工	式	1	13,307,311	基礎材 42 m2 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 42 m2 各種 敷厚 10 c m； コンクリート 222 m3 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 0.3 t SD345 D13； 鉄筋 8.95 t SD345 D16～25； 鉄筋 6.36 t SD345 D29～32； 機械式鉄筋定着加工費 60 箇所 呼び径 D13； 機械式鉄筋定着加工費 103 箇所 呼び径 D16； 機械式鉄筋定着加工費 138 箇所 呼び径 D22； アンカーボルト 7 本 D22 L=600 HDZT77； 型枠 1 式 一般型枠； 箱抜き 1 式 (支承部) 支保 1 式 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ ；

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間IC Aランプ橋下部工(A2)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				足場 安全ネット不要； 1 式
				水抜パイプ 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無； 1 式
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	9,121,845	逆T式橋台 7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)； 165 m3 鉄筋 SD345 D13； 0.48 t 鉄筋 SD345 D16～25； 6.91 t 鉄筋 SD345 D29～32； 1.19 t 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13； 102 箇所 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16； 63 箇所 アンカーボルト D22 L=600 HDZT77； 7 本 箱抜き (支承部) 1 式 水抜パイプ 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無； 1 式
応急処理工	式	1	1,078,340	
応急処理作業工	式	1	1,078,340	応急作業 1 式
仮設工	式	1	3,600,016	
作業ヤード整備工	式	1	1,681,628	ヤード造成 1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,772,528	ヤード造成 1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工 (A2) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	145,860	交通誘導警備員 (B) 11 人日
直接工事費	式	1	52,355,020	
共通仮設費	式	1	16,877,175	
共通仮設費	式	1	10,579,175	
運搬費	式	1	9,931,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	585,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,298,000	
純工事費	式	1	69,232,195	
現場管理費	式	1	22,216,000	
工事原価	式	1	91,448,195	
一般管理費等	式	1	15,841,805	
工事価格	式	1	107,290,000	