

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路串間 I C 市道 2 号橋下部工 (A 2) 工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	175日間	自 令和 7年 8月 9日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	52,342,518		
橋台工		式	1	50,757,156		
作業土工		式	1	738,001	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					（裏込）	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
場所打杭工		式	1	31,243,352	場所打杭	8 本
					杭径 1500mm 杭長(設計長) 21m；	
					コンクリート取壊し運搬処理	23 m3
					無筋構造物；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
					整地	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩；	
橋台躯体工		式	1	18,775,803	基礎材	100 m2
					再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
					均しコンクリート	100 m2
					各種 敷厚 10 c m；	
					コンクリート	385 m3

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；	
				鉄筋 SD345 D13；	1.09 t
				鉄筋 SD345 D16～25；	13.79 t
				鉄筋 SD345 D29～32；	1.84 t
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13；	256 箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16；	99 箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19；	96 箇所
				アンカーボルト D22 L=600 HDZT77；	21 本
				型枠 一般型枠；	1 式
				箱抜き (支承部)	1 式
				支保 f≦40kN/m ² [t≦120cm]；	1 式
				足場 安全ネット不要；	1 式
				水抜パイプ 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無；	1 式
仮設工	式	1	1,585,362		
土留・仮締切工	式	1	357,442	H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 8.9 m H型鋼平均引抜長 8.9m； 横矢板 横矢板厚さ 0.045m；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業ヤード整備工	式	1	1,121,840	ヤード造成 1 式
交通管理工	式	1	106,080	交通誘導警備員 (B) 8 人日
直接工事費	式	1	52,342,518	
共通仮設費	式	1	13,648,817	
共通仮設費	式	1	7,352,817	
運搬費	式	1	6,704,642	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	585,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,296,000	
純工事費	式	1	65,991,335	
現場管理費	式	1	21,321,000	
工事原価	式	1	87,312,335	
一般管理費等	式	1	15,217,665	
工事価格	式	1	102,530,000	