

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 工事名  | 油津・夏井道路串間 I C 市道 2 号橋下部工 (A 1) 工事 |
| 工事地名 | 宮崎県串間市西方地先                        |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 宮崎河川国道事務所  | 工務第三課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 |                                |
| 3) 工 期   | 176日間      | 自 令和 7年 8月 8日<br>至 令和 8年 1月30日 |
|          |            |                                |
| 4) 工事概要  |            |                                |
|          |            |                                |

# 積算内訳書

|            |                            |               |        |            |                                  |       |
|------------|----------------------------|---------------|--------|------------|----------------------------------|-------|
| 工事名        | 油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A1）工事 |               |        |            |                                  |       |
| 工事区分・工種・種別 |                            | 単 位           | 数 量    | 金 額        | 細 別 内 訳                          |       |
| 橋梁下部       |                            | 式             | 1      | 52,999,968 |                                  |       |
| 橋台工        |                            | 式             | 1      | 51,399,952 |                                  |       |
| 作業土工       |                            | 式             | 1      | 768,525    | 床掘り                              | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂；                              |       |
|            |                            |               |        |            | 埋戻し                              | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂；                              |       |
|            |                            |               |        |            | 埋戻し                              | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂；                              |       |
|            |                            |               |        |            | 埋戻し(裏込)                          | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 基面整正                             | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂等運搬                            | 1 式   |
| 場所打杭工      |                            | 式             | 1      | 29,410,591 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  |       |
|            |                            |               |        |            | 整地                               | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 残土受入れ地での処理；                      |       |
|            |                            |               |        |            | 場所打杭                             | 8 本   |
|            |                            |               |        |            | 杭径 1500mm 杭長(設計長) 19.5m；         |       |
|            |                            |               |        |            | 積込(ルーズ)                          | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂；                              |       |
|            |                            |               |        |            | 整地                               | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂；                              |       |
| 橋台躯体工      |                            | 式             | 1      | 21,220,836 | 土砂等運搬                            | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  |       |
|            |                            |               |        |            | 土砂等運搬                            | 1 式   |
|            |                            |               |        |            | 軟岩；                              |       |
|            |                            |               |        |            | コンクリート取壊し運搬処理                    | 23 m3 |
|            |                            |               |        |            | 無筋構造物；                           |       |
|            |                            |               |        |            | 基礎材                              | 99 m2 |
|            |                            |               |        |            | 再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；  |       |
|            |                            |               |        |            | 均しコンクリート                         | 99 m2 |
|            |                            | 各種 敷厚 10 c m； | コンクリート | 412 m3     | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 |       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A1）工事 |     |            |                             |      |    |
|------------|----------------------------|-----|------------|-----------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                     |      |    |
|            |                            |     |            | 無；                          |      |    |
|            |                            |     |            | 鉄筋                          | 1.37 | t  |
|            |                            |     |            | SD345 D13；                  |      |    |
|            |                            |     |            | 鉄筋                          | 13.7 | t  |
|            |                            |     |            | SD345 D16～25；               |      |    |
|            |                            |     |            | 鉄筋                          | 4.87 | t  |
|            |                            |     |            | SD345 D29～32；               |      |    |
|            |                            |     |            | 機械式鉄筋定着加工費                  | 358  | 箇所 |
|            |                            |     |            | 呼び径 D13；                    |      |    |
|            |                            |     |            | 機械式鉄筋定着加工費                  | 138  | 箇所 |
|            |                            |     |            | 呼び径 D16；                    |      |    |
|            |                            |     |            | 機械式鉄筋定着加工費                  | 49   | 箇所 |
|            |                            |     |            | 呼び径 D19；                    |      |    |
|            |                            |     |            | アンカーボルト                     | 14   | 本  |
|            |                            |     |            | D22 L=600 HDZT77；           |      |    |
|            |                            |     |            | 型枠                          | 1    | 式  |
|            |                            |     |            | 一般型枠；                       |      |    |
|            |                            |     |            | 箱抜き（支承部）                    | 1    | 式  |
|            |                            |     |            | 支保                          | 1    | 式  |
|            |                            |     |            | f≦40kN/m2〔t≦120cm〕；         |      |    |
|            |                            |     |            | 足場                          | 1    | 式  |
|            |                            |     |            | 安全ネット不要；                    |      |    |
|            |                            |     |            | 水抜きパイプ                      | 1    | 式  |
|            |                            |     |            | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無； |      |    |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 1,600,016  |                             |      |    |
| 作業ヤード整備工   | 式                          | 1   | 1,480,676  | ヤード造成                       | 1    | 式  |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 119,340    | 交通誘導警備員<br>(B)              | 9    | 人日 |
| 直接工事費      | 式                          | 1   | 52,999,968 |                             |      |    |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 12,391,175 |                             |      |    |

## 積算内訳書

|              |                            |     |             |                   |
|--------------|----------------------------|-----|-------------|-------------------|
| 工事名          | 油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A1）工事 |     |             |                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳           |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 6,037,175   |                   |
| 運搬費          | 式                          | 1   | 5,382,000   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式  |
| 技術管理費        | 式                          | 1   | 63,175      | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                          | 1   | 592,000     |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                          | 1   | 6,354,000   |                   |
| 純工事費         | 式                          | 1   | 65,391,143  |                   |
| 現場管理費        | 式                          | 1   | 21,154,000  |                   |
| 工事原価         | 式                          | 1   | 86,545,143  |                   |
| 一般管理費等       | 式                          | 1   | 15,094,857  |                   |
| 工事価格         | 式                          | 1   | 101,640,000 |                   |
|              |                            |     |             |                   |