

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その8)工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	391日間	自 令和 8年 3月 6日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その8)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	154,866,056	
道路土工	式	1	1,038,796	
掘削工	式	1	331,660	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	707,136	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	146,456,100	
締固め改良工	式	1	138,639,900	SAVEコンボ-サ- SD杭径0.4m SD杭長0.5m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長20.0m/本 打設長20.5m/本； SAVEコンボ-サ- SD杭径0.4m SD杭長0.7m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長20.0m/本 打設長20.7m/本；
変位緩衝孔工	式	1	7,816,200	変位緩衝孔 φ500 L=20.5m； 変位緩衝孔 φ500 L=20.7m；
応急処理工	式	1	6,054,280	
応急処理作業工	式	1	6,054,280	応急作業
構造物撤去工	式	1	150,000	
構造物取壊し工	式	1	150,000	コンクリ-ト取壊し運搬処理 無筋構造物；
仮設工	式	1	1,166,880	
交通管理工	式	1	1,166,880	交通誘導警備員 (B)

