

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その7)工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	297日間	自 令和 8年 3月 7日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その7)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	100,228,250	
道路土工	式	1	572,280	
掘削工	式	1	180,044	積込(ルース) 760 m3 土砂 土量50,000m3未満;
残土処理工	式	1	392,236	整地 760 m3 残土受け入れ地での処理; 土砂等運搬 760 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
地盤改良工	式	1	96,855,000	
締固め改良工	式	1	92,304,300	SAVEコンボ-サー-HA 210 本 SD杭径0.4m SD杭長0.5m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長20.0m/本 打設長20.5m/本; SAVEコンボ-サー-HA 45 本 SD杭径0.4m SD杭長2.8m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長17.7m/本 打設長20.5m/本; SAVEコンボ-サー-HA 198 本 SD杭径0.4m SD杭長0.7m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長20.0m/本 打設長20.7m/本; SAVEコンボ-サー-HA 45 本 SD杭径0.4m SD杭長2.8m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長17.9m/本 打設長20.7m/本;
変位緩衝孔工	式	1	4,550,700	変位緩衝孔 21 本 φ500 L=20.5m; 変位緩衝孔 21 本 φ500 L=20.7m;
応急処理工	式	1	1,974,710	
応急処理作業工	式	1	1,974,710	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	150,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その7)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	150,000	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；
仮設工	式	1	676,260	
交通管理工	式	1	676,260	交通誘導警備員 (B)
直接工事費	式	1	100,228,250	
共通仮設費	式	1	19,312,000	
共通仮設費	式	1	9,330,000	
運搬費	式	1	8,348,000	重建設機械分解組立輸送費
現場環境改善費(率計上)	式	1	982,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,982,000	
純工事費	式	1	119,540,250	
現場管理費	式	1	36,292,000	
工事原価	式	1	155,832,250	
一般管理費等	式	1	25,207,750	
工事価格	式	1	181,040,000	