

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その6)工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	238日間	自 令和 8年 3月 7日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路 1 - 1 工区改良(その6)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	90,819,244	
道路土工	式	1	994,304	
掘削工	式	1	307,970	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	686,334	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	81,636,000	
固結工	式	1	37,140,000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.5m 長さ(杭長) 24.9m； スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.5m 長さ(杭長) 24.9m；
固結工	式	1	44,496,000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.5m 長さ(杭長) 24.9m； スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.5m 長さ(杭長) 24.9m；
応急処理工	式	1	6,049,940	
応急処理作業工	式	1	6,049,940	応急作業
構造物撤去工	式	1	150,000	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路 1 - 1 工区改良(その6)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	150,000	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； <span style="float: right;">10 m3</span>
仮設工	式	1	1,989,000	
交通管理工	式	1	1,989,000	交通誘導警備員 (B) <span style="float: right;">150 人日</span>
直接工事費	式	1	90,819,244	
共通仮設費	式	1	19,479,000	
共通仮設費	式	1	10,352,000	
運搬費	式	1	9,367,000	重建設機械分解組立輸送費 <span style="float: right;">1 式</span>
技術管理費	式	1	78,000	六価カド溶出試験費 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	907,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,127,000	
純工事費	式	1	110,298,244	
現場管理費	式	1	33,606,000	
工事原価	式	1	143,904,244	
一般管理費等	式	1	23,505,756	
工事価格	式	1	167,410,000	