

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その5)工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路 1 - 1 工区改良 (その 5) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	72,808,900	
道路土工	式	1	662,640	
掘削工	式	1	208,472	積込(ルース) 880 m3 土砂 土量50,000m3未満;
残土処理工	式	1	454,168	整地 880 m3 残土受け入れ地での処理; 土砂等運搬 880 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
地盤改良工	式	1	64,465,000	
固結工	式	1	64,465,000	スラリー攪拌 5 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.15m 長さ(杭長) 22.6m ; スラリー攪拌 25 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.65m 長さ(杭長) 23.1m ; スラリー攪拌 20 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 25.15m 長さ(杭長) 23.6m ;
応急処理工	式	1	6,123,580	
応急処理作業工	式	1	6,123,580	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	125,600	
構造物取壊し工	式	1	125,600	コンクリート取壊し運搬処理 10 m3 無筋構造物;
仮設工	式	1	1,432,080	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路 1 - 1 工区改良 (その5) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,432,080	交通誘導警備員 (B) 108 人日
直接工事費	式	1	72,808,900	
共通仮設費	式	1	17,679,000	
共通仮設費	式	1	10,209,000	
運搬費	式	1	9,367,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	78,000	六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	764,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,470,000	
純工事費	式	1	90,487,900	
現場管理費	式	1	27,846,000	
工事原価	式	1	118,333,900	
一般管理費等	式	1	19,826,100	
工事価格	式	1	138,160,000	