

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その3）工事
工事地名	宮崎県日南市大藤地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	67,303,892	
道路土工	式	1	33,448,566	
掘削工(ICT)	式	1	22,723,045	掘削(ICT) 14,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 14,410 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 2,050 m3 土砂 土量50,000m3未満；
土質改良工	式	1	134,500	粒径処理 100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,352,564	法面整形(切土部)(ICT) 2,740 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；
防草コンクリート	式	1	8,238,457	張りコンクリート 1,570 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
地盤改良工	式	1	4,480,666	
自走式土質改良工	式	1	4,480,666	土質改良 1,950 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰（特号フロン1t入り）；
法面工	式	1	1,175,868	
植生工	式	1	1,175,868	人工張芝 1,780 m2 ネット付き 幅50～100cm；
排水構造物工	式	1	10,623,670	
作業土工	式	1	829,400	埋戻し 1 式
側溝工	式	1	9,794,270	プレキャストU型側溝 59 m 300×300×2000； プレキャストU型側溝 100 m 400×400×2000；

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				プレキャストU型側溝 500×500×2000； 344 m
防護柵工	式	1	7,965,300	
防止柵工	式	1	7,965,300	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2 HDZT77 L=600 ； 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m； 329 基 656 m
応急処理工	式	1	7,743,525	
応急処理事業工	式	1	7,743,525	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	765,717	
作業土工	式	1	237,247	床掘り 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 1 式 1 式
構造物取壊し工	式	1	528,470	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 43 m3
仮設工	式	1	1,100,580	
交通管理工	式	1	1,100,580	交通誘導警備員 (B) 83 人日
直接工事費	式	1	67,303,892	
共通仮設費	式	1	8,339,175	
共通仮設費	式	1	1,380,175	
技術管理費	式	1	661,175	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	15,730,150	
道路土工	式	1	15,597,550	
土質改良工	式	1	15,597,550	岩破碎 3,500 m3 600mm以下； 自走式破碎機設置・撤去 1 式 土砂等運搬 3,500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 3,500 m3 残土受入れ地での処理； 積込(ルース) 3,500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
仮設工	式	1	132,600	
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	15,730,150	
共通仮設費	式	1	2,234,000	
共通仮設費	式	1	366,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	224,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,868,000	
純工事費	式	1	17,964,150	
現場管理費	式	1	6,009,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	23,973,150	