

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事
工事地名	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 海岸課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	337日間	自	令和 7年 4月29日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸		式	1	53,466,438		
海岸土工		式	1	2,305,642		
養浜工		式	1	2,305,642	養浜（採取土） [動物園東]	1,000 m 3
根固め工		式	1	195,100		
根固めブ ^レ ック工		式	1	195,100	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	10 袋
護岸工		式	1	18,453,346		
作業土工		式	1	138,116	基面整正	1 式
埋設護岸補修工		式	1	18,315,230	中詰土(サント ^レ パック) 土砂；	410 m3
					中詰土(根固めサント ^レ パック) 土砂；	410 m3
					サント ^レ パック L=20m/袋；	4 袋
					根固サント ^レ パック L=20m/袋；	4 袋
突堤本体工		式	1	16,560,000		
被覆ブ ^レ ック工		式	1	16,560,000	消波根固めブ ^レ ック製作 被覆ブ ^レ ック ブ ^レ ック種類（実質量） 7.51 t ；	120 個
舗装工		式	1	577,220		
舗装準備工		式	1	51,760	不陸整正 補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上34mm 未満；	200 m2
アスファルト舗装工		式	1	525,460	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	200 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷砂利 RC-40 敷厚 200mm ；	200	m2
応急処理工	式	1	9,286,031			
応急処理作業工	式	1	9,286,031	土のう (大型土のう) 耐候性大型土のう(2.0t用) ；	1	式
				土のう (大型土のう) 撤去 ；	1	式
				土のう (大型土のう) 再設置 ；	1	式
				応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	47,167			
構造物取壊し工	式	1	20,299	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	80	m2
運搬処理工	式	1	26,868	殻運搬 アスファルト殻 ；	4	m3
				殻処分 アスファルト殻 ；	4	m3
仮設工	式	1	1,111,836			
仮設道路工	式	1	238,650	敷砂利 RC-40 敷厚 200mm ；	1	式
工事用道路工	式	1	710,946	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ；	1	式
				ガードケーブル (撤去・再設置) 中間支柱 N=2本 Gc-B-6E L=18.0m/箇所 ；	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	162,240	交通誘導警備員 1 式
巡視・巡回工	式	1	4,930,096	
海岸巡回工	式	1	4,930,096	海岸巡回 64 日 海岸巡回員・海岸運行員(平日) ; 直接経費 1
直接工事費	式	1	53,466,438	
共通仮設費	式	1	5,991,025	
共通仮設費	式	1	1,543,025	
運搬費	式	1	945,025	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	598,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,448,000	
純工事費	式	1	59,457,463	
現場管理費	式	1	14,763,000	
工事原価	式	1	74,220,463	
一般管理費等	式	1	13,189,537	
工事価格	式	1	87,410,000	