

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度小丸川高城地区法面補修外工事
工事地名	宮崎県児湯郡木城町高城地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	194日間	自 令和7年9月1日 至 令和8年3月13日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高城地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	32,062,795	
河川土工	式	1	1,023,358	
掘削工	式	1	809,352	掘削 480 m3 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工	式	1	108,920	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	78,718	法面整形(切土部) 80 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	26,368	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	26,602,702	
作業土工	式	1	322,957	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	2,617	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高城地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	22,872,111	現場打基礎コンクリート 147 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 現場打小口止コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 571 m2 胴込・裏込材(碎石) 300 m3 再生碎石 RC-40 ; 目地板 1 m2 (天端コン部) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 10 m3 18-8-25(高炉) ;
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,898,152	現場打基礎コンクリート 25 m 18-8-40(高炉) 底幅 45cm 高さ 30cm ; 現場打小口止コンクリート 0.8 m3 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 96 m2 t=100mm 18-8-25(20(高炉) ; 目地板 4 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉) ;
護岸付属物工	式	1	1,480,245	平張コンクリート 195 m2 18-8-25(高炉) 高さ 15cm ;
植生工	式	1	26,620	張芝 10 m2 張芝工 100m2未満 ;
付帯道路工	式	1	1,849,242	
防止柵工	式	1	1,849,242	転落(横断)防止柵 144 m 柵高 1.1m 土中建込 ; 転落(横断)防止柵 156 m (撤去・再設置) 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 間詰コンクリート 0.2 m3

## 積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高城地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				18-8-25(高炉) ;
構造物撤去工	式	1	7,544	
構造物取壊し工	式	1	6,614	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;
運搬処理工	式	1	930	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;
応急処理工	式	1	208,444	
応急処理作業工	式	1	208,444	応急作業
仮設工	式	1	2,371,505	
工事用道路工	式	1	1,911,825	工事用道路盛土 敷砂利 敷厚 100mm ;
交通管理工	式	1	459,680	交通誘導警備員 (B) 昼間作業 ;
直接工事費	式	1	32,062,795	
共通仮設費	式	1	3,410,000	
共通仮設費	式	1	397,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	397,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,013,000	
純工事費	式	1	35,472,795	



## 積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高城地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	15,717,330	
河川土工	式	1	15,122,450	
掘削工	式	1	15,122,450	掘削 3,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
仮設工	式	1	594,880	
交通管理工	式	1	594,880	交通誘導警備員 44 人日 (B) 昼間作業；
直接工事費	式	1	15,717,330	
共通仮設費	式	1	1,915,000	
共通仮設費	式	1	224,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	224,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,691,000	
純工事費	式	1	17,632,330	
現場管理費	式	1	6,746,000	
工事原価	式	1	24,378,330	