

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度小丸川高鍋地区河川維持管理工事
工事地名	宮崎県児湯郡高鍋町・木城町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	291日間	自 令和7年6月14日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高鍋地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	25,089,884	
河川土工	式	1	397,834	
掘削工	式	1	16,775	掘削 50 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	258,894	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	21,635	法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	100,530	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
除草工	式	1	19,695,720	
堤防除草工	式	1	9,847,860	除草 25,800 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 無し； 除草 3,200 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 有り； 除草 276,000 m2 ハッドガイト式(刈幅150cm)； 集草 29,000 m2 人力； 集草 276,000 m2 ハッドガイト式(集草幅200cm)； 梱包 305,000 m2 持込； 積込・荷卸 305,000 m2 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) (梱包有り)

積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高鍋地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
) ;
堤防除草工	式	1	9,847,860	除草 25,800 m2 肩掛式(カッタ径255mm)無し ; 除草 3,200 m2 肩掛式(カッタ径255mm)有り ; 除草 276,000 m2 ハンドガイト式(刈幅150cm) ; 集草 29,000 m2 人力 ; 集草 276,000 m2 ハンドガイト式(集草幅200cm) ; 梱包 305,000 m2 持込 ; 積込・荷卸 305,000 m2 ダンプトラック(オンロード・ティンネル・2t積級)(梱包有り));
堤防養生工	式	1	179,226	
法面補修工	式	1	121,520	土のう 200 袋
伐木除根工	式	1	57,706	伐木・伐竹(複合) 100 m2 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 2 m3 処分費 1 t
法覆護岸工	式	1	524,813	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	390,763	現場打基礎コンクリート 5 m 18-8-40(高炉)底幅 52cm 高さ 30cm ; コンクリート(間知)ブロック積 10 m2 粗面 控え350 ; 胴込・裏込材(砕石) 2 m3 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高鍋地区河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ;	
植生工	式	1	134,050	張芝 張芝工 100m2未満 ;	50 m2
根固め工	式	1	280,090		
根固めブロック工	式	1	280,090	消波根固めブロック製作 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下 ; 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材 ;	5 個 5 個 5 個 5 袋
路面補修工	式	1	62,282		
舗装打換え工	式	1	33,274	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	1 式 10 m2 0.4 m3 0.4 m3 10 m2
アスファルト舗装工	式	1	29,008	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	10 m2 10 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度小丸川高鍋地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	28,261	
境界杭工	式	1	5,041	境界杭 手間のみ 根巻き基礎無し；
付属物設置工	式	1	23,220	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm(ステンレス)；
清掃工	式	1	135,335	
塵芥処理工	式	1	135,335	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 不法投棄処理
応急処理工	式	1	3,706,393	
応急処理作業工	式	1	2,024,953	応急作業
水位・流量観測所整備工	式	1	1,681,440	水位・流量観測所整備
構造物撤去工	式	1	13,630	
構造物取壊し工	式	1	13,630	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；
仮設工	式	1	66,300	
交通管理工	式	1	66,300	交通誘導警備員 B 昼間作業；
直接工事費	式	1	25,089,884	
共通仮設費	式	1	1,879,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,879,000	

