

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度本庄地区河川環境整備工事
工事地名	宮崎県東諸県郡国富町塚原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	194日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	50,844,890		
河川土工		式	1	20,105,664		
掘削工 (ICT)		式	1	2,362,240	掘削 (ICT)	6,400 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
盛土工		式	1	610,141	路体 (築堤) 盛土	100 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	90 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	167,700	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	650 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	4,465,756	法面整形 (切土部) (ICT)	3,280 m2
					ローム質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2,920 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	12,499,827	整地	1 式
					敷均し (ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工		式	1	5,385,300		
多自然護岸工		式	1	886,300	巨石張 (練)	56 m2
					(置石)	
					40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無；	
					巨石運搬	1 式
植生工		式	1	4,499,000	市松芝	5,000 m2
					野芝；	
根固め工		式	1	526,237		
作業土工		式	1	253,289	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 埋戻し	1	式
捨石工	式	1	272,948	土砂； 捨石 φ 400内外 捨石運搬 表面均し 捨石 (導水路部) φ 250内外 捨石運搬 (導水路部) 導水路盛土	33 1 60 5 1 1	m3 式 m2 m3 式 式
付帯道路工	式	1	22,852,633			
作業土工	式	1	594,513	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
盛土工	式	1	680,449	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	110 110	m3 m3
盛土工(ICT)	式	1	59,340	路体(築堤)盛土(ICT)	230	m3
橋台躯体工	式	1	191,336	基礎材 再生クラッシュラン40～0 7.5cmを超え12.5cm以下； コンクリート コンクリート無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無；	6 2	m2 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.05	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				間詰めコンクリート 18-8-40(高炉) ;	0.6	m3
床版橋工	式	1	1,354,300	床版桁 床版設置	1	橋
床版・横組工	式	1	4,541	鉄筋 SD345 D10 ;	0.005	t
				中詰コンクリート コンクリート無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無 ;	0.1	m3
地覆工	式	1	462,321	場所打地覆 B=200 H=250 ;	10	m
				目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=20 ;	1	m2
				車線分離標 固定式(貼付式) 10本以上30本未満 ;	16	本
舗装準備工	式	1	120,073	不陸整正 補足材無し ;	716	m2
アスファルト舗装工	式	1	12,894,518	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	4,340	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 50mm ;	140	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	4,480	m2
縁石工	式	1	6,491,242	地先境界ブロック C種(150×150×600) ;	703	m
				横帯コンクリート 歩車道境界ブロック有り部 18-8-40 (高炉) ;	44	m
				横帯コンクリート 歩車道境界ブロック無し部 18-8-40 (高炉) ;	44	m
				舗装止コンクリート	70	m

積算内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25(20) (高炉) ;
堤防養生工	式	1	353, 228	
堤防除草工	式	1	353, 228	堤防除草(複合) 7, 400 m2 運搬(堤防除草) 7, 400 m2 処分費 7 t
構造物撤去工	式	1	60, 293	
構造物取壊し工	式	1	55, 850	コンクリート構造物取壊し 1 m3 鉄筋構造物 人力施工 ;
運搬処理工	式	1	4, 443	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	1, 561, 535	
土留・仮締切工	式	1	704, 535	大型土のう 1 式 H=1. 08m W=1. 1m ;
水替工	式	1	207, 260	ポンプ 排水 1 式 0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水 ;
交通管理工	式	1	649, 740	交通誘導警備員 49 人日 B 昼間作業 ;
直接工事費	式	1	50, 844, 890	
共通仮設費	式	1	5, 979, 000	
共通仮設費	式	1	1, 708, 000	
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	562, 000	

積算内訳書

工事名	令和7年度本庄地区河川環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,271,000	
純工事費	式	1	56,823,890	
現場管理費	式	1	16,774,000	
工事原価	式	1	73,597,890	
一般管理費等	式	1	13,092,110	
工事価格	式	1	86,690,000	