

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事
工事地名	宮崎県東諸県郡綾町宮ノ谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	194日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	32,064,221	
河川土工	式	1	127,944	
掘削工	式	1	6,626	掘削 20 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	121,318	路体(築堤)盛土 90 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
根固め工	式	1	22,068,540	
根固めブロック工	式	1	22,068,540	消波根固めブロック製作 310 個 平型 ブロック種類(実質量) 2t； 消波根固めブロック仮置 310 個 (積込) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t； 消波根固めブロック運搬 310 個 (製作場～現場) 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 4.0km以下 ； 根固めブロック据付 310 個 (据付) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無； 吸出し防止材 700 m2 t=10mm； 袋詰玉石 86 袋 2t用(長期性能型) 購入材；
仮設工	式	1	9,867,737	

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	5,079,430	工事用道路盛土 敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ;	1 式 1 式
水替工	式	1	596,820	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
仮水路工	式	1	2,289,280	仮排水管 設置・撤去 高密度ポリエチレン管 800mm シングル構造 ;	1 式
汚濁防止工	式	1	885,360	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
運搬処理工	式	1	22,347	現場発生品運搬 排水管 ;	1 式
交通管理工	式	1	994,500	交通誘導警備員 (B) 昼間作業 ;	75 人日
直接工事費	式	1	32,064,221		
共通仮設費	式	1	3,382,000		
共通仮設費	式	1	397,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	397,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,985,000		
純工事費	式	1	35,446,221		
現場管理費	式	1	11,530,000		
工事原価	式	1	69,221,194		
一般管理費等	式	1	11,828,806		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度大淀川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	81,050,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	9,289,059		
樋門・樋管本体工		式	1	3,216,330		
作業土工		式	1	104,307	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
樋管本体工		式	1	3,112,023	樋管本体	1 箇所
法覆護岸工		式	1	920,012		
覆土ﾌﾞﾛｯｸ張		式	1	783,510	覆土ﾌﾞﾛｯｸ	41 m2
					環境保全覆土ﾌﾞﾛｯｸ 1000×1000×240；	
覆土工		式	1	136,502	覆土(採取土)	20 m3
付帯道路工		式	1	135,934		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1	130,550	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	2 m2
					18-8-40(高炉)；	
					立入規制柵基礎	2 箇所
					立入規制柵	2 本
場所打水路工		式	1	5,384	蓋	4 枚
					(再利用撤去・据付)	
					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 B1250×L1000 T-14；	
防護柵工		式	1	59,190		
防止柵工		式	1	59,190	転落(横断)防止柵	3 m
					(再利用撤去・再設置)	

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					擬木柵高 1.1m アンカーボルト固定；	
構造物撤去工		式	1	4,050,250		
構造物取壊し工		式	1	4,050,250	コンクリート切断	1 式
					コンクリート版 30cm以下；	
					コンクリート切断	1 式
					ワイヤーソー切断 鉄筋構造物；	
					足場	1 式
					安全ネット不要；	
コンクリート取壊し運搬処理		27	m3			
鉄筋構造物；						
コンクリート取壊し運搬処理		10	m3			
無筋構造物；						
仮設工		式	1	907,343		
工事用道路工		式	1	271,564	敷砂利	1 式
					再生グラッサラン RC-40 敷厚 100mm；	
仮水路工		式	1	368,419	敷鉄板	1 式
					22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	
					仮排水管	1 式
					設置・撤去 高密度ポリエチレン管 500mm ダブル構造	
					；	
					土のう	1 式
土のう		1 式				
製作・設置 大型土のう 丸型 φ110×108；						
土のう		1 式				
撤去 大型土のう 丸型 φ110×108；						
運搬処理工		式	1	2,160	現場発生品運搬	1 式
排水管；						
交通管理工		式	1	265,200	交通誘導警備員	20 人日
(B)						
昼間作業；						

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	9,289,059	
共通仮設費	式	1	1,388,264	
共通仮設費	式	1	295,264	
運搬費	式	1	149,264	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	146,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,093,000	
純工事費	式	1	10,677,323	
現場管理費	式	1	4,441,000	
工事原価	式	1	15,118,323	

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	3,754,650	
河川土工	式	1	3,622,050	
掘削工 (ICT)	式	1	3,622,050	掘削 (ICT) 1,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
仮設工	式	1	132,600	
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 10 人日 (B) 昼間作業 ;
直接工事費	式	1	3,754,650	
共通仮設費	式	1	1,148,000	
共通仮設費	式	1	669,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	71,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	479,000	
純工事費	式	1	4,902,650	
現場管理費	式	1	2,224,000	
工事原価	式	1	7,126,650	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事（フラップゲート機械設備）
工事地名	宮崎県宮崎市谷川地先

2. 工事内容

1)	事務所名	宮崎河川国道事務所 防災課		
2)	主 工 種	水門設備（河川用水門）		
3)	工 期	185日間	自	令和 7年 9月10日
			至	令和 8年 3月13日

積算内訳書

工事名	令和7年度大淀川管内河川維持修繕外工事（フラップゲート機械設備）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,082,612	
小形水門製作	式	1	4,082,612	
水門設備	式	1	3,954,000	扉体 1 門 戸当たり 1 門分 開閉装置 1 門分
付属設備	式	1	128,612	防護柵 1 式
間接労務費	式	1	56,000	
純製作費	式	1	4,138,612	
工場管理費	式	1	39,000	
製作原価	式	1	4,177,612	
据付工	式	1	1,151,570	
小形水門輸送工	式	1	248,000	
輸送工	式	1	248,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	903,570	
小形水門据付工	式	1	903,570	据付（小形水門） 1 式 据付（付属設備） 1 式 撤去 1 式 直接経費（水門設備） 1 式 小形水門設備；
共通仮設費	式	1	232,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	232,000	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度大淀川管内河川維持修繕外工事（フラップゲート機械設備）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	1,383,570	
現場管理費	式	1	311,000	
据付間接費	式	1	445,000	
据付工事原価	式	1	2,139,570	
設計技術費	式	1	209,000	
工事原価	式	1	6,526,182	
一般管理費等	式	1	863,818	
工事価格	式	1	7,390,000	