

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度宮崎左岸地区河川維持管理工事
工事地名	宮崎県宮崎市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎左岸地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	23,526,581	
河川土工	式	1	389,397	
掘削工	式	1	16,310	掘削 50 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	253,402	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	21,295	法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	98,390	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
除草工	式	1	19,073,598	
堤防除草工	式	1	9,536,799	堤防除草(複合) 13,200 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンブトラック(オンロ ト・ティセブル・2t積級) 無し； 堤防除草(複合) 5,300 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンブトラック(オンロ ト・ティセブル・2t積級) 有り； 堤防除草(複合) 187,000 m2 ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し タンブトラック(オンロト・ティセブル・2t積級)； 運搬(堤防除草) 206,000 m2 タンブトラック(オンロト・ティセブル・2t積級) 梱包無し 有り 26.0km以下 全ての費用；
堤防除草工	式	1	9,536,799	堤防除草(複合) 13,200 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンブトラック(オンロ

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎左岸地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ト・テ・イセル・2t積級) 無し ; 堤防除草(複合) 5,300 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・テ・イセル・2t積級) 有り ;
				堤防除草(複合) 187,000 m2 ハンドカイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・テ・イセル・2t積級) ;
				運搬(堤防除草) 206,000 m2 ダンプトラック(オンロード・テ・イセル・2t積級) 梱包無し 有り 26.0km以下 全ての費用 ;
堤防養生工	式	1	178,292	
法面補修工	式	1	121,520	土のう 200 袋
伐木除根工	式	1	56,772	伐木・伐竹(複合) 100 m2 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 2 m3 処分費 1 t
法覆護岸工	式	1	543,493	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	407,143	現場打基礎コンクリート 5 m 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ; コンクリート(間知)ブロック積 10 m2 粗面 控え350 ; 胴込・裏込材(砕石) 2 m3 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉) ;
植生工	式	1	136,350	張芝 50 m2 張芝工 100m2未満 ;
根固め工	式	1	342,665	
根固めブロック工	式	1	342,665	消波根固めブロック製作 5 個 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2t ;

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎左岸地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				根固めブロック据付 5 個 無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 5 個 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下 ； 袋詰玉石 5 袋 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；
路面補修工	式	1	62,702	
舗装打換え工	式	1	33,181	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 殻運搬 0.4 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.4 m3 アスファルト殻； 表層(歩道部) 10 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
アスファルト舗装工	式	1	29,521	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；
付属物設置工	式	1	28,550	
境界杭工	式	1	5,330	境界杭 1 本 手間のみ 根巻き基礎無し；
付属物設置工	式	1	23,220	車止めポスト 1 本 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850 mm(ステンレス)；

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎左岸地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	134,125	
塵芥処理工	式	1	134,125	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 25 m3 不法投棄処理 1 式
応急処理工	式	1	2,695,699	
応急処理作業工	式	1	1,979,493	応急作業 1 式
水位・流量観測所整備工	式	1	716,206	水位・流量観測所整備 1 式
構造物撤去工	式	1	11,760	
構造物取壊し工	式	1	11,760	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 1 m3
仮設工	式	1	66,300	
交通管理工	式	1	66,300	交通誘導警備員 B 5 人日 昼間作業；
直接工事費	式	1	23,526,581	
共通仮設費	式	1	1,771,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,771,000	
純工事費	式	1	25,297,581	
現場管理費	式	1	8,682,000	
工事原価	式	1	33,979,581	
一般管理費等	式	1	6,610,419	

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎左岸地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	40,590,000	