

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度都城下流地区河川維持管理工事
工事地名	宮崎県都城市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度都城下流地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	50,815,564	
河川土工	式	1	389,397	
掘削工	式	1	16,310	掘削 50 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	253,402	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	21,295	法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	98,390	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
除草工	式	1	48,148,289	
堤防除草工	式	1	15,181,090	堤防除草(複合) 49,000 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンクトラック(オンロード・ティンネル・2t積級) 無し； 堤防除草(複合) 262,000 m2 ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し タンクトラック(オンロード・ティンネル・2t積級)； 運搬(堤防除草) 311,000 m2 タンクトラック(オンロード・ティンネル・2t積級) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用；
堤防除草工	式	1	32,967,199	堤防除草(複合) 90,100 m2 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンクトラック(オンロード・ティンネル・2t積級) 無し； 堤防除草(複合) 600,000 m2 ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し タンクトラック(

積算内訳書

工事名	令和8年度都城下流地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				オンロード・デ・イセブル・2t積級) ; 運搬(堤防除草) 690,000 m2 ダンプトラック(オンロード・デ・イセブル・2t積級) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用 ;
堤防養生工	式	1	174,652	
法面補修工	式	1	121,520	土のう 200 袋
伐木除根工	式	1	53,132	伐木・伐竹(複合) 100 m2 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 2 m3 処分費 1 t
法覆護岸工	式	1	532,650	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	396,300	現場打基礎コンクリート 5 m 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ; コンクリート(間知)ブロック積 10 m2 滑面 控え350 ; 胴込・裏込材(砕石) 2 m3 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉) ;
植生工	式	1	136,350	張芝 50 m2 張芝工 100m2未満 ;
根固め工	式	1	335,815	
根固めブロック工	式	1	335,815	消波根固めブロック製作 5 個 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2t ; 根固めブロック据付 5 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無し ; 消波根固めブロック運搬 5 個 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下 ;

積算内訳書

工事名	令和8年度都城下流地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				袋詰玉石 5 袋 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；
路面補修工	式	1	62,336	
舗装打換え工	式	1	32,513	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 殻運搬 0.4 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.4 m3 アスファルト殻； 表層(歩道部) 10 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
アスファルト舗装工	式	1	29,823	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
付属物設置工	式	1	28,550	
境界杭工	式	1	5,330	境界杭 1 本 手間のみ 根巻き基礎無し；
付属物設置工	式	1	23,220	車止めポスト 1 本 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm(ステンレス)；
清掃工	式	1	134,125	
塵芥処理工	式	1	134,125	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 25 m3 不法投棄処理 1 式
応急処理工	式	1	930,920	

積算内訳書

工事名	令和8年度都城下流地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	214,714	応急作業 1 式
水位・流量観測所整備工	式	1	716,206	水位・流量観測所整備 1 式
構造物撤去工	式	1	12,530	
構造物取壊し工	式	1	12,530	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 1 m3
仮設工	式	1	66,300	
交通管理工	式	1	66,300	交通誘導警備員 B 昼間作業； 5 人日
直接工事費	式	1	50,815,564	
共通仮設費	式	1	3,612,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,612,000	
純工事費	式	1	54,427,564	
現場管理費	式	1	17,373,000	
工事原価	式	1	71,800,564	
一般管理費等	式	1	12,809,436	
工事価格	式	1	84,610,000	