

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧（その1）工事
工事地名	宮崎県日南市大字宮浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	307日間	自	令和 7年 5月14日
		至	令和 8年 3月16日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	146,286,224		
道路土工	式	1	795,080		
法面整形工	式	1	795,080	法面整形(切土部)	220 m2
法面工	式	1	13,997,250	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面吹付工	式	1	3,258,600	モルタル吹付補修	2 箇所
				法面高 $H \leq 45m$, $A=500m^2$ 未満/箇所；	
				モルタル吹付補修	5 箇所
				法面高 $H > 45m$, $A=500m^2$ 未満/箇所；	
				モルタル吹付クラック補修	10 箇所
				法面高 $H \leq 45m$, $A=500m^2$ 未満/箇所；	
				モルタル吹付クラック補修	20 箇所
				法面高 $H > 45m$, $A=500m^2$ 未満/箇所；	
法面吹付工	式	1	1,019,250	仮設モルタル吹付	1 式
				繊維入りモルタル $t=3cm$ 法面垂直高さ $H > 45m$ ；	
法枠工	式	1	9,385,300	枠内吹付	20 箇所
				法面高 $H \leq 45m$, $A=500m^2$ 未満/箇所；	
				枠内吹付	40 箇所
				法面高 $H > 45m$, $A=500m^2$ 未満/箇所；	
				枠縦梁補修	10 箇所
				法面高 $H \leq 45m$, 枠長 $L=250m$ 未満/箇所；	
				枠縦梁補修	20 箇所
				法面高 $H > 45m$, 枠長 $L=250m$ 未満/箇所；	
				枠横梁補修	10 箇所
				法面高 $H \leq 45m$, 枠長 $L=250m$ 未満/箇所；	
				枠横梁補修	20 箇所
				法面高 $H > 45m$, 枠長 $L=250m$ 未満/箇所；	
鉄筋挿入工	式	1	334,100	頭部補修	5 箇所
				頭部の全補修；	
				部分補修	15 箇所
				頭部の部分補修；	

積算内訳書

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落石雪害防止工		式	1	70,287,746		
作業土工		式	1	4,821,820	転石破碎（静的破碎） 軟岩 静的破碎 ハンドドリル（20kg級）使用 ； 人力運搬 40m以下； 積込（ルース） 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩；	100 m3 1 式 1 式 1 式
落石防止網工		式	1	4,762,480	ロックネット補修 ポケット式落石防止網；	270 m2
落石防止網工		式	1	60,703,446	ロープ伏せ工 （落石供給源付近） WNW3型； ロープ伏せ工 （宮崎側1） WNW3型； ロープ伏せ工 （宮崎側2） WNW3型；	1 式 1 式 1 式
地下水排除工		式	1	16,820		
集排水ポンピング工		式	1	16,820	地表部排水パイプ補修 接続部；	5 箇所
構造物撤去工		式	1	230,028		
運搬処理工		式	1	230,028	殻運搬 モルタル殻（ラス入り）； 殻運搬 モルタル殻（有筋）； 殻処分 モルタル殻（ラス入り）；	8 m3 10 m3 8 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 モルタル殻（有筋）；	10	m3
仮設工	式	1	60,959,300			
運搬設備工	式	1	39,125,800	仮設モノレール運搬設備 （上部斜面）	1	式
				仮設モノレール運搬設備 （下方斜面）	1	式
				仮設モノレール運搬費 （上部斜面）	1	式
				仮設モノレール運搬費 （下方斜面）	1	式
				仮設モノレール運搬費 （下方斜面）	1	式
交通管理工	式	1	3,515,200	交通誘導警備員 （B）	260	人日
交通管理工	式	1	18,318,300	交通誘導警備員 （A）	390	人日
				交通誘導警備員 （B）	780	人日
直接工事費	式	1	146,286,224			
共通仮設費	式	1	22,113,570			
共通仮設費	式	1	3,677,570			
準備費	式	1	2,284,400	伐採費	1	式
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,330,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	18,436,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	168,399,794	
現場管理費	式	1	56,333,000	
工事原価	式	1	224,732,794	
一般管理費等	式	1	34,577,206	
工事価格	式	1	259,310,000	