

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度沖水橋側道橋補修外工事
工事地名	宮崎県都城市吉尾町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	196日間	自 令和7年9月5日 至 令和8年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度沖水橋側道橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	204,111	
工場製作工	式	1	204,111	
桁補強材製作工	式	1	44,431	製作加工 PL SM400A 6<t<12 ; 0.15 t 製作加工 PL SS400 6<t<12 ; 0.01 t ボルト・ナット TCB S10T M22×70 ; 48 組 ボルト・ナット TCB S10T M22×50 ; 4 組
工場塗装工	式	1	10,668	前処理 ジソクリッチプライマー ; 4 m2
製作費	式	1	149,012	製作直接労務費 1 式
間接労務費	式	1	59,608	
工場純工事費	式	1	263,719	
工場管理費	式	1	72,030	
(工場製作原価)	式	1	335,749	
橋梁保全工事	式	1	15,636,523	
工場製品輸送工	式	1	3,328	
輸送工	式	1	3,328	輸送 0.16 t
鋼桁工	式	1	2,369,587	
鋼桁補強工	式	1	2,369,587	補修工事がス切断切削仕上 4 m 芯出し調整 2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度沖水橋側道橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼桁孔明	148 本
				補強部材取付	24 部材
				補強部材取付 (下部工補修)	1 部材
				既設部材撤去	12 部材
				高力ボルト本締	52 本
				高力ワナサイトボルト MUTF24 ;	96 本
				ピンテール仕上げ	52 本
				モルタル補修 (下部工補修) 無収縮モルタル ;	0.004 m3
				モルタル埋戻し (下部工 当て板部) 無収縮モルタル ;	0.02 m3
現場塗装工	式	1	6,070,145		
橋梁塗装工	式	1	6,070,145	素地調整	45 m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;	
				下地処理	47 m2
				EARTH COAT防錆前処理剤 ;	
				下塗(1層目)	45 m2
				EARTH COAT防錆前処理剤 ;	
				下塗(2層目)	45 m2
				EARTH COAT防錆前処理剤 ;	
				中塗	45 m2
				EARTH COAT はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回 ;	
				上塗	45 m2
				EARTH COAT はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回 ;	
				塗膜殻運搬処分	0.2 t
				鉛含有鉛廃棄物 ;	
				養生シート	840 m2
構造物撤去工	式	1	1,988		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度沖水橋側道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
構造物取壊し工	式	1	1,306	コンクリート構造物取壊し	0.02	m3
				無筋構造物 人力施工； モルタルはつり 3cmを超え6cm以下；	0.08	m2
運搬処理工	式	1	682	コンクリート殻運搬	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 鋼材；	1	式
応急処理工	式	1	97,320			
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	7,094,155			
橋梁足場工	式	1	4,034,798	足場	1	式
				防護	1	式
橋梁足場工	式	1	116,907	足場	1	式
				A1橋台 安全ネット不要； 足場 A2橋台 安全ネット不要；	1	式
塗膜粉塵除去工	式	1	1,323,300	塗膜粉塵除去施設	1	式
				負圧集塵装置	1	式
				塗膜粉塵対策専用掃除機	1	式
交通管理工	式	1	1,619,150	交通誘導警備員 (A)	13	人日
				交通誘導警備員 (B)	65	人日
直接工事費	式	1	15,636,523			

積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度沖水橋側道橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
共通仮設費	式	1	6,325,080			
共通仮設費	式	1	1,989,080			
安全費	式	1	1,704,900	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	221,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,336,000			
純工事費	式	1	21,961,603			
現場管理費	式	1	14,279,000			
（現場原価）	式	1	36,240,603			
工事原価	式	1	50,187,546			
一般管理費等	式	1	8,682,454			
工事価格	式	1	58,870,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度沖水橋側道橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,276,194	
舗装工	式	1	4,561,500	
切削オーバーレイ工	式	1	4,561,500	切削オーバーレイ 1,000 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種； クラック防止シート 250 m クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm； 殻運搬(路面切削) 50 m3 アスファルト殻(切削廃材)； 殻処分 50 m3 アスファルト殻；
区画線工	式	1	216,494	
区画線工	式	1	216,494	熔融式区画線 200 m (白) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 200 m (黄) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 3 m (白) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 20 m (白) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	498,200	
交通管理工	式	1	498,200	交通誘導警備員 4 人日 (A)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度沖水橋側道橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 (B) 20 人日
直接工事費	式	1	5,276,194	
共通仮設費	式	1	2,284,000	
共通仮設費	式	1	233,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	91,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,051,000	
純工事費	式	1	7,560,194	
現場管理費	式	1	6,051,000	
工事原価	式	1	13,611,194	