

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度東山崎横断歩道橋補修工事
工事地名	宮崎県宮崎市本郷北方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	444日間	自	令和 7年 9月13日
		至	令和 8年11月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7・8年度東山崎横断歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	21,531	
工場製作工	式	1	21,531	
桁補強材製作工	式	1	6,189	製作加工 PL SM400A 6<t≤38 ; 0.03 t
工場塗装工	式	1	1,066	前処理 ジンクリッチプライマー ; 0.4 m2
製作費	式	1	14,276	製作直接労務費 1 式
間接労務費	式	1	5,601	
工場純工事費	式	1	27,132	
工場管理費	式	1	6,787	
(工場製作原価)	式	1	33,919	
橋梁保全工事	式	1	88,980,768	
工場製品輸送工	式	1	582	
輸送工	式	1	582	輸送 0.03 t
道路土工	式	1	90,468	
掘削工	式	1	90,468	掘削 20 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
舗装工	式	1	2,317,875	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度東山崎横断歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	166,689	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎(小規模)	35	m2
				アスファルト舗装版；		
				殻運搬	1	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	1	m3
アスファルト舗装工	式	1	276,730	アスファルト殻；		
				表層	35	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
薄層カー舗装工	式	1	1,416,632	下層路盤(歩道部)	100	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；		
				表層(歩道部)	100	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；		
				モルタル復旧	45	m2
				厚t=3cm 高炉1:3 ；		
				既設舗装剥ぎ取り	45	m2
薄層カー舗装	式	1	1,416,632	薄層カー舗装	45	m2
				シール材充填	6	m
				t=20mm ；		
				バックアップ 材充填	6	m
				t=20mm ；		
ブロック舗装工	式	1	457,824	特殊ブロック舗装(平場部)	0.5	m2
				取替 30cm×30cm ；		
				特殊ブロック舗装(階段部)	5	m2
				取替 30cm×30cm ；		
				特殊ブロック舗装(平場部)	0.5	m2
				再利用設置 30cm×30cm ；		
				特殊ブロック舗装(階段部)	0.8	m2
				再利用設置 30cm×30cm ；		
				止め金具再設置	2	個

積算内訳書

工事名	令和7・8年度東山崎横断歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁補修工		式	1	9,568,017		
鋼板補修工		式	1	9,568,017	素地調整 63 m2 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； FRP補修工(区分A) 0.04 m2 紫外線硬化FRPシート； FRP補修工(区分C) 63 m2 紫外線硬化FRPシート； 防水工(シール材充填) 370 m 芯出し調整 0.4 m2 補修工事がス切断削仕上 2 m 既設部材撤去 4 部材 現場溶接鋼桁補強 7 m	
現場塗装工		式	1	43,546,436		
橋梁塗装工		式	1	43,546,436	素地調整 830 m2 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 830 m2 有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回； 下塗 830 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー塗装回数 2回； 中塗 890 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 桁塗装回数 1回； 上塗 890 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 桁塗装回数 1回； 塗膜殻運搬処分 3 t 養生シート 1 式	
構造物撤去工		式	1	29,977		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度東山崎横断歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石撤去工	式	1	27,976	歩車道境界ブロック撤去 処分；	40	m
運搬処理工	式	1	2,001	殻運搬	0.6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0.6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	97,320	現場発生品運搬	1	式
				鋼板；		
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	33,330,093			
橋梁足場工	式	1	3,322,468	足場	1	式
				単管足場		
				安全ネット不要；		
				足場	1	式
				(1期)		
				吊足場；		
				足場	1	式
				(2期)		
				吊足場；		
				足場	1	式
塗膜除去防護工	式	1	5,325,020	枠組足場		
				安全ネット不要；		
				防護	1	式
				(1期)		
				防護	1	式
				(2期)		
				防護	1	式
				(防護通路)		
塗膜除去防護工	式	1	5,325,020	塗膜粉塵除去施設	1	式
				負圧集塵装置	1	式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度東山崎横断歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塗膜防塵対策専用掃除機	1 式
仮設歩道	式	1	3,884,835	仮設歩道設置・撤去 幅1.0m～2.0m；	72 m
交通管理工	式	1	20,797,770	交通誘導警備員 (A)	189 人日
				交通誘導警備員 (B)	1,330 人日
直接工事費	式	1	88,980,768		
共通仮設費	式	1	23,457,560		
共通仮設費	式	1	10,156,560		
安全費	式	1	8,038,380	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	64,180	道路基本施設データ作成費用	1 式
				全国道路施設点検データベース登録費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,054,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,301,000		
純工事費	式	1	112,438,328		
現場管理費	式	1	53,011,000		
（現場原価）	式	1	165,449,328		
工事原価	式	1	165,483,247		
一般管理費等	式	1	26,556,753		
工事価格	式	1	192,040,000		