

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度橋の口橋側道橋外補修工事
工事地名	宮崎県日南市南郷町榎原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	280日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 6月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度橋の口橋側道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	23,453,377		
橋梁補修工		式	1	7,018,799		
断面修復工		式	1	6,111,312	素地調整	16 m2
					2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
					下地材塗布	16 m2
					浸透性錆固定材；	
					金属パテ補修	16 m2
					セラミック金属特殊パテ 塗布厚2mm；	
遊離石灰清掃工		式	1	1,637	下地処理	0.5 m2
水切り設置工		式	1	206,811	既設水切り撤去	33 m
					水切り設置	33 m
					20×25；	
縦目地補修工		式	1	699,039	既設目地材撤去	33 m
					目地部漏水防止	33 m
現場塗装工		式	1	12,794,146		
橋梁塗装工		式	1	12,794,146	素地調整	300 m2
					1種ケレン(ブラスト処理)；	
					下塗	300 m2
					有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 側道橋 塗装回数 1回；	
					下塗	300 m2
					弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 側道橋 塗装回数 2回；	
					中塗	300 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 側道橋 塗装回数 1回；	
					上塗	300 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 側道橋 塗装回数 1回；	
					塗膜殻運搬処分	0.9 t

積算内訳書

工事名	令和7・8年度橋の口橋側道橋外補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				低濃度PCB廃棄物； 養生シート	260	m2	
応急処理工	式	1	97,320				
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業	1	式	
仮設工	式	1	3,543,112				
橋梁足場工	式	1	1,017,252	足場 防護	1 1	式 式	
塗膜粉塵除去工	式	1	2,004,630	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 1 1	式 式 式	
交通管理工	式	1	521,230	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	5 33	人日 人日	
直接工事費	式	1	23,453,377				
共通仮設費	式	1	9,573,350				
共通仮設費	式	1	3,940,350				
安全費	式	1	3,572,170	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式	
技術管理費	式	1	65,180	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録費	1 1	式 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	303,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	5,633,000				
純工事費	式	1	33,026,727				

積算内訳書

工事名	令和7・8年度橋の口橋側道橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	19,817,000	
工事原価	式	1	82,482,891	
一般管理費等	式	1	13,447,109	
工事価格	式	1	95,930,000	

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度橋の口橋側道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	183,613		
工場製作工		式	1	183,613		
桁補強材製作工		式	1	67,505	製作加工	0.18 t
					PL SS400 6<t<12 ;	
					製作加工	0.03 t
					L SS400 90×90×10 ;	
					ボルト・ナット	107 組
					TCB S10T M22×75 ;	
					ボルト・ナット	4 組
					HTB F10T M22×65 ;	
					ボルト・ナット	6 組
					HTB F10T M22×60 ;	
工場塗装工		式	1	10,668	前処理	4 m2
					ジンクリッチプライマー；	
製作費		式	1	105,440	製作直接労務費	1 式
間接労務費		式	1	41,534		
工場純工事費		式	1	225,147		
工場管理費		式	1	51,135		
(工場製作原価)		式	1	276,282		
橋梁保全工事		式	1	11,272,332		
工場製品輸送工		式	1	4,300		
輸送工		式	1	4,300	輸送	0.2 t
舗装工		式	1	74,121		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度橋の口橋側道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	74,121	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕(小規模)	15	m2
				アスファルト舗装版；		
				殻運搬	0.6	m3
				舗装版破砕；		
				殻処分	0.6	m3
				アスファルト殻；		
				表層	15	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
鋼桁工	式	1	1,596,380			
鋼桁補強工	式	1	1,596,380	芯出し調整	1	m2
				鋼桁孔明	113	本
				既設部材撤去	1	部材
				補強部材取付	7	部材
				高力ボルト本締	117	本
				ピンテール仕上げ	117	本
				金属パテ	1	橋
				デブコンA相当 19.0kg/1.086m2 ；		
橋梁付属物工	式	1	113,620			
排水施設工	式	1	14,710	排水管	1	m
				VP管 ；		
水切り設置工	式	1	98,910	水切り設置	42	m
				20×25 ；		
橋梁補修工	式	1	1,989,819			
ひび割れ補修工	式	1	254,870	充てん工法	1	構造物
				20m未満 シーラント系 ウレタン樹脂 ；		
				低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 エポキシ樹脂3種 ；		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度橋の口橋側道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
断面修復工	式	1	334,834	左官工法	1	構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.06	m3
				殻処分	0.06	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
空洞充填工	式	1	5,215	空洞充填	1	橋
				コンクリート殻積込・運搬	0.004	m3
				殻処分	0.004	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
伸縮目地取替工	式	1	1,394,900	伸縮目地取替	26	m
				ゴム劣化取替工法 SMジョイントⅠ型；		
現場塗装工	式	1	4,996,467			
橋梁塗装工	式	1	4,996,467	素地調整	110	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下地処理	110	m2
				EARTH COAT防錆前処理剤 500m2未満；		
				下塗	110	m2
				(1層目)		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2未満；		
				下塗	110	m2
				(2層目)		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2未満；		
				下塗	4	m2
				(増塗)		
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回		
				；		
				下塗	4	m2
				(1層目) (増塗)		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2未満；		
				下塗	4	m2
				(2層目) (増塗)		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2未満；		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度橋の口橋側道橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回；	110 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回；	110 m2
				塗膜殻運搬処分 低濃度PCB廃棄物；	0.7 t
				養生シート	130 m2
構造物撤去工	式	1	1,069		
運搬処理工	式	1	1,069	現場発生品運搬 鋼材；	1 式
応急処理工	式	1	97,320		
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	2,399,236		
橋梁足場工	式	1	551,116	足場 防護 足場 安全ネット不要；	1 式 1 式 1 式
塗膜粉塵除去工	式	1	1,545,990	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	302,130	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	3 人日 19 人日
直接工事費	式	1	11,272,332		
共通仮設費	式	1	6,222,550		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度橋の口橋側道橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2, 718, 550	
安全費	式	1	2, 551, 550	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	167, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 504, 000	
純工事費	式	1	17, 494, 882	
現場管理費	式	1	11, 868, 000	
（現場原価）	式	1	29, 362, 882	
工事原価	式	1	29, 639, 164	