

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字島之内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	178,822		
工場製作工		式	1	178,822		
桁補強材製作工		式	1	37,499	製作加工	0.02 t
					PL SM400A 4.5<t≤6 ;	
					製作加工	0.02 t
					PL SS400 4.5<t≤6 ;	
					製作加工	0.18 t
					[-SS400 200×90×8×13.5 ;	
					ボルト・ナット	64 組
					TCB S10T M16×60 ;	
					ボルト・ナット	8 組
					TCB S10T M16×55 ;	
工場塗装工		式	1	15,619	前処理	5 m2
					シンクリッチプライマー ;	
					前処理	0.09 m2
					(排水管支持金具)	
					シンクリッチプライマー ;	
					下塗	0.09 m2
					(排水管支持金具)	
					無機シンクリッチペイント 塗装回数 1回 ;	
					下塗	0.09 m2
					(排水管支持金具)	
					ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回 ;	
					下塗	0.09 m2
(排水管支持金具)						
エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回 ;						
中塗	0.09 m2					
(排水管支持金具)						
ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回 ;						
上塗	0.09 m2					
(排水管支持金具)						
ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回 ;						

積算内訳書

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				メッキ (排水管支持金具)	0.02 t
製作費	式	1	125,704	製作直接労務費	1 式
間接労務費	式	1	49,653		
工場純工事費	式	1	228,475		
工場管理費	式	1	62,057		
(工場製作原価)	式	1	290,532		
橋梁保全工事	式	1	18,586,435		
工場製品輸送工	式	1	4,180		
輸送工	式	1	4,180	輸送	0.22 t
舗装工	式	1	2,681,089		
橋面防水工	式	1	406,250	橋面防水 ウレタン系；	25 m2
舗装打換え工	式	1	187,497	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版； 殻運搬 舗装版破碎； 殻処分 アスファルト殻； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ；	1 式 30 m2 1 m3 1 m3 30 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
薄層カー舗装工	式	1	1,050,182	モルタル復旧 平均厚t=50cm 高炉； 既設舗装剥ぎ取り 薄層カー舗装	25 25 25	m2 m2 m2
ブロック舗装工	式	1	1,037,160	滑り止め補修	67	箇所
鋼桁工	式	1	929,804			
鋼桁補強工	式	1	929,804	芯出し調整 鋼桁孔明 補強部材取付 高力ボルト本締 ピンテール仕上げ 現場溶接	1 64 8 72 72 7	m2 本 部材 本 本 m
橋梁付属物工	式	1	820,138			
排水施設工	式	1	820,138	排水管 VP管；	15	m
現場塗装工	式	1	2,512,342			
橋梁塗装工	式	1	2,512,342	素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下地処理 EARTH COAT防錆前処理剤； 下塗 (1層目) EARTH COAT防錆前処理剤； 下塗 (2層目) EARTH COAT防錆前処理剤； 中塗 EARTH COAT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 EARTH COAT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	6 5 5 5 5 5 5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				塗膜殻運搬処分 (昼間作業)	0.01	t
				鉛含有鉛廃棄物； 養生シート	290	m2
構造物撤去工	式	1	110,560			
構造物取壊し工	式	1	106,195	既設排水管撤去 鋼管；	11	m
運搬処理工	式	1	4,365	現場発生品運搬 排水樋、排水管；	1	式
応急処理工	式	1	97,320			
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	11,431,002			
橋梁足場工	式	1	1,294,592	足場 防護 防護(シート防護) 天端部 足場 橋脚部 安全ネット不要； 防護(シート防護) 高所作業車部 防護(シート防護) 橋脚部 防護(板張防護) 橋脚部	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
塗膜粉塵除去工	式	1	1,350,210	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 1 1	式 式 式
交通管理工	式	1	8,786,200	交通誘導警備員 (A)	41	人日

積算内訳書

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				交通誘導警備員 (B)	390	人日
直接工事費	式	1	18,586,435			
共通仮設費	式	1	6,736,760			
共通仮設費	式	1	1,888,760			
安全費	式	1	1,253,580	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式
技術管理費	式	1	64,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
				全国道路施設点検データベース登録費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	571,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,848,000			
純工事費	式	1	25,323,195			
現場管理費	式	1	16,010,000			
（現場原価）	式	1	41,333,195			
工事原価	式	1	80,761,720			
一般管理費等	式	1	13,158,280			
工事価格	式	1	93,920,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	18,737,993				
トンネル工	式	1	16,297,248				
はく落対策工	式	1	16,297,248	はつり落とし	0.3	m2	
				コーティング材塗布有り；			
				はつり落とし	23	m2	
				コーティング材塗布無し；			
				繊維シート接着工法	23	m2	
				既設はく落防止補修	396	m2	
				FEPメッシュ アンカーボルト打ち換え；			
構造物撤去工	式	1	139,405				
運搬処理工	式	1	139,405	コンクリート殻積込・運搬	0.7	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	0.7	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				現場発生品運搬	1	式	
				鋼材；			
応急処理工	式	1	97,320				
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業	1	式	
仮設工	式	1	2,204,020				
交通管理工	式	1	2,204,020	交通誘導警備員	26	人日	
				(A)			
				交通誘導警備員	78	人日	
				(B)			
直接工事費	式	1	18,737,993				
共通仮設費	式	1	5,133,000				

仮番号

工事名	令和7年度島之内横断歩道橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	258,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	258,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,875,000	
純工事費	式	1	23,870,993	
現場管理費	式	1	15,267,000	
工事原価	式	1	39,137,993	