

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事
工事地名	宮崎県日南市宮浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	橋梁保全工事		
3) 工期	182日間	自	令和 7年 9月13日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	31,391,368		
舗装工	式	1	256,969		
舗装打換え工	式	1	256,969	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎(小規模)	53 m2
				アスファルト殻；	
				殻運搬	2 m3
				舗装版破碎；	
				殻処分	2 m3
				アスファルト殻；	
				表層	53 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
橋梁補修工	式	1	4,466,662		
ひび割れ補修工	式	1	262,710	充てん工法	1 構造物
				20m未満 シーラント系 ウレタン樹脂；	
				低圧注入工法	1 構造物
				25m未満 エポキシ樹脂 3種；	
断面修復工	式	1	317,212	左官工法	1 構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有；	
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.02 m3
				殻処分	0.02 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
表面被覆工	式	1	3,886,740	素地調整	198 m2
				サンダーケレン；	
				プライマー	198 m2
				速乾形特殊クイヤープライマー；	
				パテ	198 m2
				柔軟形特殊クイヤープアテ；	
				上塗り	198 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1回目) 柔軟形特殊ｸﾞﾗｰﾌ塗料； 上塗り (2回目) 柔軟形特殊ｸﾞﾗｰﾌ塗料；	198 m2
橋梁付属物工	式	1	1,096,064		
伸縮装置止水工	式	1	653,184	下地処理 ﾍﾟﾗﾍﾟｯﾄ調整； 乾式止水材 設置 小遊間用乾式止水材； 止水対策 地覆部；	6 m 6 m 4 m
地覆工	式	1	442,880	鋼板切断撤去 地覆側面；	128 m
現場塗装工	式	1	20,691,983		
橋梁塗装工	式	1	20,691,983	素地調整 1種ｸﾞﾗﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)； 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾐﾝ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回； 塗膜殻運搬処分 低濃度PCB廃棄物； 養生ｼｰﾄ	480 m2 480 m2 480 m2 480 m2 480 m2 1 t 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度宮浦橋橋側歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	97,320	
応急処理作業工	式	1	97,320	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	4,782,370	
橋梁足場工	式	1	1,326,400	足場 1 式 防護 1 式
塗膜粉塵除去工	式	1	2,715,640	塗膜粉塵除去施設 1 式 負圧集塵装置 1 式 塗膜粉塵対策専用掃除機 1 式
交通管理工	式	1	740,330	交通誘導警備員 (A) 7 人日 交通誘導警備員 (B) 47 人日
直接工事費	式	1	31,391,368	
共通仮設費	式	1	11,296,630	
共通仮設費	式	1	4,504,630	
安全費	式	1	4,058,450	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	64,180	全国道路施設点検データベース登録費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	382,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,792,000	
純工事費	式	1	42,687,998	
現場管理費	式	1	24,352,000	

