

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎維持管内舗装修繕（その1）工事
工事地名	宮崎県児湯郡都農町大字川北字宮ノ尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内舗装修繕（その1）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	48,796,121				
舗装工	式	1	43,132,750				
切削オーバーレイ工	式	1	42,430,990	切削オーバーレイ	6,100	m2	
				7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種；			
				殻運搬(路面切削)	610	m3	
				アスファルト切削殻；			
				殻処分	610	m3	
				アスファルト殻；			
アスファルト舗装補修工	式	1	701,760	クラック処理	480	m	
				クラック抑制シート〈ガラス基材〉 幅50cm；			
区画線工	式	1	2,556,013				
区画線工	式	1	2,556,013	溶融式区画線	2,410	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	830	m	
				(黄)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	690	m	
				(黄)			
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	98	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	240	m	
				(白)			
				溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内舗装修繕（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 110 m （白） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
応急処理工	式	1	491,808	
応急処理事業工	式	1	491,808	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,615,550	
交通管理工	式	1	2,615,550	交通誘導警備員 21 人日 （A） 交通誘導警備員 105 人日 （B）
直接工事費	式	1	48,796,121	
共通仮設費	式	1	8,438,780	
共通仮設費	式	1	831,780	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,180	全国道路施設点検データベース登録費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	534,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,607,000	
純工事費	式	1	57,234,901	
現場管理費	式	1	19,936,000	
工事原価	式	1	85,216,311	

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内舗装修繕（その1）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	4,130,810				
舗装工	式	1	3,234,108				
切削オーバーレイ工	式	1	3,204,868	切削オーバーレイ	458	m2	
				7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種；			
				殻運搬(路面切削)	46	m3	
				アスファルト切削殻；			
				殻処分	46	m3	
				アスファルト殻；			
アスファルト舗装補修工	式	1	29,240	クラック処理	20	m	
				クラック抑制シート〈ガラス基材〉 幅50cm；			
区画線工	式	1	155,794				
区画線工	式	1	155,794	溶融式区画線	56	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	96	m	
				(黄)			
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	15	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	20	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	17	m	
				(白)			
				溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内舗装修繕（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	491,808	
応急処理作業工	式	1	491,808	応急作業 1 式
仮設工	式	1	249,100	
交通管理工	式	1	249,100	交通誘導警備員 (A) 2 人日 交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	4,130,810	
共通仮設費	式	1	1,232,600	
共通仮設費	式	1	236,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	74,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	996,000	
純工事費	式	1	5,363,410	
現場管理費	式	1	2,682,000	
工事原価	式	1	8,045,410	