

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事
工事地名	宮崎県日南市風田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	27,170,178		
舗装工		式	1	24,881,980		
切削オーバーレイ工		式	1	23,821,600	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト切削殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	4,000 m2 400 m3 400 m3
薄層カー舗装工		式	1	1,060,380	薄層カー舗装 緑 RPN-301 ;	86 m2
区画線工		式	1	389,128		
区画線工		式	1	389,128	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	800 m 280 m
応急処理工		式	1	819,680		
応急処理作業工		式	1	819,680	応急作業	1 式
仮設工		式	1	1,079,390		
交通管理工		式	1	1,079,390	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	13 人日 65 人日

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	27,170,178	
共通仮設費	式	1	5,339,180	
共通仮設費	式	1	577,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,180	全国道路施設点検データベース登録費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	332,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,762,000	
純工事費	式	1	32,509,358	
現場管理費	式	1	12,427,000	
工事原価	式	1	69,993,931	
一般管理費等	式	1	11,596,069	
工事価格	式	1	81,590,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	7,003,860		
舗装工		式	1	5,907,222		
切削オーバーレイ工		式	1	5,907,222	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト切削殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	996 m2 100 m3 100 m3
区画線工		式	1	276,180		
区画線工		式	1	276,180	熔融式区画線 (黄) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白) 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白) 熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	120 m 210 m 5 m 150 m 15 m

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	491,808	
応急処理事業工	式	1	491,808	応急作業 1 式
仮設工	式	1	328,650	
交通管理工	式	1	328,650	交通誘導警備員 (A) 3 人日 交通誘導警備員 (B) 21 人日
直接工事費	式	1	7,003,860	
共通仮設費	式	1	2,014,000	
共通仮設費	式	1	386,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,628,000	
純工事費	式	1	9,017,860	
現場管理費	式	1	4,301,000	
工事原価	式	1	13,318,860	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,168,713	
舗装工	式	1	5,085,417	
切削オーバーレイ工	式	1	5,085,417	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) 85 m3 アスファルト切削殻 ; 殻処分 85 m3 アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	342,398	
区画線工	式	1	342,398	高視認性区画線 210 m (黄) リブ式(溶融式) 実線 15cm ; 高視認性区画線 200 m (白) リブ式(溶融式) 実線 15cm ; 溶融式区画線 15 m (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 39 m (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
応急処理工	式	1	491,808	
応急処理作業工	式	1	491,808	応急作業 1 式
仮設工	式	1	249,090	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	249,090	交通誘導警備員 (A) 3 人日
				交通誘導警備員 (B) 15 人日
直接工事費	式	1	6,168,713	
共通仮設費	式	1	1,718,000	
共通仮設費	式	1	244,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	102,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,474,000	
純工事費	式	1	7,886,713	
現場管理費	式	1	3,852,000	
工事原価	式	1	11,738,713	