

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度橋橋補修外工事
工事地名	宮崎県宮崎市淀川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	353日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度橋橋補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	25,757,585		
河川土工		式	1	4,092,672		
掘削工		式	1	3,172,096	掘削・積込・運搬 土砂 水中掘削； 掘削土揚土	290 m3 1 式
残土処理工		式	1	920,576	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 式 1 式 1 式
根固め工		式	1	15,728,700		
根固めブロック工		式	1	15,728,700	消波根固めブロック製作 平型 ブロック種類(実質量) 2t； 消波根固めブロック仮置 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t； 消波根固ブロック積込 無筋ブロック 2t； 消波根固めブロック運搬 (製作場～作業ヤード) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下； 消波根固めブロック荷卸し 無筋ブロック 2t； 消波根固ブロック積込 (作業ヤード) 無筋ブロック 2t； 消波根固ブロック据付 (台船作業) 無筋ブロック 2t；	150 個 150 個 150 個 150 個 150 個 150 個 150 個 150 個
縁石工		式	1	336,526		

積算内訳書

工事名	令和7年度橋橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	101,590	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
縁石工	式	1	234,936	基面整正	1	式
				歩車道境界ブロック (再利用)	72	m
舗装工	式	1	743,001			
舗装打換え工	式	1	569,940	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				不陸整正	200	m2
				補足材無		
				舗装版破碎	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	173,061	殻運搬	10	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻；		
				下層路盤(歩道部)	45	m2
構造物撤去工	式	1	371,476	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 (再利用)		
				仕上り厚 100mm ；		
				表層(車道・路肩部)	45	m2
構造物取壊し工	式	1	288,198	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
				舗装版切断	1	式
縁石撤去工	式	1	63,266	アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	45	m2
縁石撤去工	式	1	63,266	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				歩車道境界ブロック撤去 再利用；	72	m

積算内訳書

工事名	令和7年度橋橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	20,012	殻運搬 アスファルト殻；	2 m3
				殻処分 アスファルト殻；	2 m3
応急処理工	式	1	352,512		
応急処理作業工	式	1	352,512	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	4,132,698		
作業ヤード整備工	式	1	1,803,908	ヤード造成	1 式
汚濁防止工	式	1	2,167,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	161,590	交通誘導警備員 (B)	11 人日
直接工事費	式	1	25,757,585		
共通仮設費	式	1	11,870,720		
共通仮設費	式	1	7,595,720		
運搬費	式	1	7,159,540	作業船舶運搬費	1 式
				バックホ台船組立解体費	1 式
				運搬船組立解体費	1 式
				運搬船コーシク設置撤去費	1 式
技術管理費	式	1	104,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
				全国道路施設点検データベース登録費	1 式
				道路橋修繕データベース；	
現場環境改善費（率計上）	式	1	332,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,275,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度橘橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	37,628,305	
現場管理費	式	1	18,323,000	
工事原価	式	1	95,882,880	
一般管理費等	式	1	14,807,120	
工事価格	式	1	110,690,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度橋橋補修外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	18,802,575				
舗装工	式	1	16,553,480				
切削オーバーレイ工	式	1	16,493,840	切削オーバーレイ	4,400	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；			
				殻運搬(路面切削)	220	m3	
				アスファルト切削殻；			
				殻処分	220	m3	
				アスファルト殻；			
アスファルト舗装補修工	式	1	59,640	クラック処理	40	m	
				ガラス基材 W=50cm；			
区画線工	式	1	792,183				
区画線工	式	1	792,183	溶融式区画線	770	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	280	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	310	m	
				(白)			
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm			
				排水性舗装無；			
応急処理工	式	1	352,512				
応急処理作業工	式	1	352,512	応急処理作業	1	式	
仮設工	式	1	1,104,400				
交通管理工	式	1	1,104,400	交通誘導警備員	8	人日	
				(A)			

仮番号

工事名	令和7年度橘橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員(B)40人日
直接工事費	式	1	18,802,575	
共通仮設費	式	1	5,591,000	
共通仮設費	式	1	705,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	563,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,886,000	
純工事費	式	1	24,393,575	
現場管理費	式	1	15,538,000	
工事原価	式	1	39,931,575	