

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その1）工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	353日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	22,249,740		
道路土工		式	1	129,743		
掘削工		式	1	85,848	掘削	7 m3
					土砂 現場制約あり；	
					人力運搬	1 式
					80m以下；	
残土処理工		式	1	43,895	整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
排水構造物工		式	1	16,964,753		
集排水ボーリング工		式	1	14,968,832	ボーリング	438 m
					地表 硬質土 径90mm；	
					ボーリング	221 m
					地表 軟岩 径90mm；	
					保孔管	659 m
					地表VP スレーナ現場加工無 各種 VP40 有孔管；	
					ボーリング 仮設機材	1 式
					足場	1 式
流末処理工		式	1	1,995,921	流末処理	1 式
					孔口保護	1 式
構造物撤去工		式	1	2,544		
構造物取壊し工		式	1	2,544	コンクリート取壊し運搬処理	0.2 m3
					無筋構造物；	
応急処理工		式	1	1,831,500		
応急処理作業工		式	1	1,831,500	軽作業	1 式
仮設工		式	1	3,321,200		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その1）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
交通管理工	式	1	3,321,200	交通誘導警備員 A	40	人日	
				交通誘導警備員 B	200	人日	
直接工事費	式	1	22,249,740				
共通仮設費	式	1	3,713,778				
共通仮設費	式	1	469,778				
準備費	式	1	111,603	除草費	1	式	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	295,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	3,244,000				
純工事費	式	1	25,963,518				
現場管理費	式	1	12,851,000				
工事原価	式	1	61,338,963				
一般管理費等	式	1	10,461,037				
工事価格	式	1	71,800,000				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その1）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	6,265,244			
排水構造物工		式	1	2,993,294			
集排水ホーリング工		式	1	2,704,295	ホーリング	209	m
					地表 粘性土・砂質土 径90mm；		
					ホーリング	6	m
					地表 軟岩 径90mm；		
					保孔管	215	m
					地表VP スレーナ現場加工無 各種 VP40有孔管；		
					ホーリング 仮設機材	1	式
					足場	1	式
流末処理工		式	1	288,999	流末処理	1	箇所
					坑口保護	1	式
応急処理工		式	1	1,221,000			
応急処理作業工		式	1	1,221,000	軽作業	1	式
仮設工		式	1	2,050,950			
運搬設備工		式	1	1,272,450	仮設モノレール運搬設備	1	式
					500kg積載 45° 以下 L=50m；		
交通管理工		式	1	778,500	交通誘導警備員	18	人日
					A		
					交通誘導警備員	36	人日
					B		
直接工事費		式	1	6,265,244			
共通仮設費		式	1	1,628,412			
共通仮設費		式	1	189,412			
準備費		式	1	82,412	除草費	1	式
					除草くず；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	5,420,336		
排水構造物工		式	1	2,208,616		
集排水ホースリング工		式	1	1,990,349	ホースリング	152 m
					地表 粘性土・砂質土 径90mm；	
					ホースリング	4 m
					地表 軟岩 径90mm；	
					保孔管	156 m
					地表VP ストレーナ現場加工無 各種 VP40有孔管；	
ホースリング 仮設機材		式	1	式		
					足場	1
流末処理工		式	1	218,267	流末処理	1 箇所
					孔口保護	1 式
応急処理工		式	1	1,221,000		
応急処理作業工		式	1	1,221,000	軽作業	1 式
仮設工		式	1	1,990,720		
運搬設備工		式	1	1,341,970	仮設モノレール運搬設備	1 式
					500kg積載 45° 以下 L=55m；	
交通管理工		式	1	648,750	交通誘導警備員	15 人日
					A	
					交通誘導警備員	30 人日
					B	
直接工事費		式	1	5,420,336		
共通仮設費		式	1	1,121,453		
共通仮設費		式	1	184,453		
準備費		式	1	89,453	除草費	1 式

