積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　353日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	15,865,493			
道路土工	式	1	535,691			
法面整形工	式	1	203,796	法面整形(切土部) 現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	148	m2
残土処理工	式	1	6,270	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
残土処理工	式	1	325,625	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	1 1 1	式 式 式
排水構造物工	式	1	203,086			
作業土工	式	1	11,026	床掘り 土砂； 人力積込 土砂 人力積込；	1 1	式 式
排水工	式	1	192,060	モルタル水路	18	m2
擁壁工	式	1	3,245,725			
作業土工	式	1	323,185	床掘り 軟岩； 埋戻し コンクリート； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準以外)；	1 1 1	式 式 式
根継ぎ工	式	1	2,922,540	ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠	50 1	m3 式

積算内訳書

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面工	式	1	5,433,236			
法枠工	式	1	5,433,236	吹付枠 F300-2000×2000；	148	m2
応急処理工	式	1	591,200			
応急処理作業工	式	1	591,200	軽作業	1	式
仮設工	式	1	5,856,555			
土留･仮締切工	式	1	1,399,530	土のう 制作・設置 Ｈ＝１．１ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　耐候性１年；	1	式
				土のう 撤去 Ｈ＝１．１ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　耐候性１年；	1	式
防護施設工	式	1	194,925	仮囲い 設置･撤去 土中式 高さ 3m；	1	式
交通管理工	式	1	1,297,500	交通誘導警備員 Ａ	30	人日
				交通誘導警備員 Ｂ	60	人日
交通管理工	式	1	477,360	交通誘導警備員 Ｂ	36	人日
交通管理工	式	1	2,487,240	交通誘導警備員 Ａ　24時間作業	54	人日
				交通誘導警備員 Ｂ　24時間作業	108	人日
直接工事費	式	1	15,865,493			
共通仮設費	式	1	2,888,170			
共通仮設費	式	1	288,170			

積算内訳書

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	225,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,600,000	
純工事費	式	1	18,753,663	
現場管理費	式	1	9,780,000	
工事原価	式	1	50,235,541	
一般管理費等	式	1	8,804,459	
工事価格	式	1	59,040,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
道路修繕	式	1	11,709,436		
道路土工	式	1	778,939		
残土処理工	式	1	778,939	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式
地盤改良工	式	1	101,592		
置換工	式	1	101,592	置換 RC-40；	12 m3
舗装工	式	1	129,810		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	129,810	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	37 m2 37 m2
排水構造物工	式	1	2,779,453		
作業土工	式	1	221,369	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
側溝工	式	1	2,052,010	管(函)渠型側溝 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 管(函)渠型側溝 幅 30ｃｍ 高さ 40ｃｍ； 管(函)渠型側溝	55 m 14 m 4 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	90,390	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2；		
排水工	式	1	415,684	縦排水	15	m
				側溝(各種) 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m2
				18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				跳水防止蓋	2	枚
				W400*L1000*t3.2；		
縁石工	式	1	854,100			
縁石工	式	1	854,100	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	73	m
				B種(180/205×250×600)；		
防護柵工	式	1	457,909			
路側防護柵工	式	1	115,963	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	121	m
				(再設置)		
				塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	341,946	転落(横断)防止柵	121	m
				柵高 1.1m 土中建込；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	4,675,635			
作業土工	式	1	641,074	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				購入土		
				土砂 土砂；		
				掘削補助機械搬入搬出	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	4,034,561	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m
				（基礎砕石有）		
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m
				（基礎砕石無）		
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	89	m2
				粗面　控え350 150kg/個未満；		
				胴込･裏込材(砕石)	32	m3
				再生砕石 RC-40；		
				目地板	8	m2
				瀝青質目地板ｔ=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				止水コンクリート	1	m3
				18-8-40 高炉；		
				植生土のう	1	式
				小口並べ 流用土；		
応急処理工	式	1	162,144			
応急処理作業工	式	1	162,144	軽作業	1	式
構造物撤去工	式	1	251,822			
防護柵撤去工	式	1	97,022	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	141,520	舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	55	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	6	m3
				無筋構造物；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和７年度宮崎管内防災（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	13,280	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	2 2 	m3 m3
仮設工	式	1	1,518,032			
土留･仮締切工	式	1	220,532	土のう 設置 Ｈ＝１．１ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　耐候性１年； 土のう 撤去	1 1 	式 式
交通管理工	式	1	1,297,500	交通誘導警備員 Ａ 交通誘導警備員 Ｂ	30 60 	人日 人日
直接工事費	式	1	11,709,436			
共通仮設費	式	1	2,326,442			
共通仮設費	式	1	188,442			
準備費	式	1	12,442	木根等処分費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	176,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,138,000			
純工事費	式	1	14,035,878			
現場管理費	式	1	7,666,000			
工事原価	式	1	21,701,878			