

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 工事名  | 令和7年度 延岡管内改築保全工事                  |
| 工事地名 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先～西臼杵郡高千穂町大字押方地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 延岡河川国道事務所 | 工務第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事    |                                |
| 3) 工 期   | 167日間     | 自 令和 7年10月16日<br>至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和7年度 延岡管内改築保全工事 |     |     |            |                                      |          |
|------------|------------------|-----|-----|------------|--------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                              |          |
| 道路修繕       |                  | 式   | 1   | 28,048,361 |                                      |          |
| 道路土工       |                  | 式   | 1   | 6,385,348  |                                      |          |
| 掘削工(ICT)   |                  | 式   | 1   | 5,709,645  | 掘削(ICT)                              | 290 m3   |
|            |                  |     |     |            | 土砂 片切掘削；                             |          |
|            |                  |     |     |            | 掘削(ICT)                              | 4,700 m3 |
|            |                  |     |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；           |          |
|            |                  |     |     |            | 土砂等運搬                                | 1 式      |
|            |                  |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                      |          |
|            |                  |     |     |            | 積込(ルース)                              | 1 式      |
|            |                  |     |     |            | 土砂 土量50,000m3未満；                     |          |
| 路床盛土工      |                  | 式   | 1   | 10,884     | 路床盛土                                 | 2 m3     |
| 法面整形工(ICT) |                  | 式   | 1   | 664,819    | 法面整形(切土部)(ICT)                       | 730 m2   |
|            |                  |     |     |            | 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；                      |          |
|            |                  |     |     |            | 法面整形(盛土部)(ICT)                       | 60 m2    |
|            |                  |     |     |            | 法面締固め無し；                             |          |
| 舗装工        |                  | 式   | 1   | 3,383,125  |                                      |          |
| アスファルト舗装工  |                  | 式   | 1   | 3,383,125  | 下層路盤(車道・路肩部)                         | 620 m2   |
|            |                  |     |     |            | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；          |          |
|            |                  |     |     |            | 下層路盤(車道・路肩部)                         | 256 m2   |
|            |                  |     |     |            | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm；          |          |
|            |                  |     |     |            | 下層路盤(歩道部)                            | 46 m2    |
|            |                  |     |     |            | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm；          |          |
|            |                  |     |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                         | 615 m2   |
|            |                  |     |     |            | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；              |          |
|            |                  |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                           | 866 m2   |
|            |                  |     |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；        |          |
|            |                  |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                           | 46 m2    |
|            |                  |     |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； |          |
|            |                  |     |     |            |                                      |          |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和7年度 延岡管内改築保全工事 |     |           |                               |        |
|------------|------------------|-----|-----------|-------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                       |        |
| 排水構造物工     | 式                | 1   | 9,140,835 |                               |        |
| 作業土工       | 式                | 1   | 168,003   | 床掘り                           | 1 式    |
|            |                  |     |           | 土砂；                           |        |
|            |                  |     |           | 埋戻し                           | 1 式    |
|            |                  |     |           | 土砂；                           |        |
|            |                  |     |           | 基面整正                          | 1 式    |
| 側溝工        | 式                | 1   | 4,478,568 | 土砂等運搬                         | 1 式    |
|            |                  |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；               |        |
|            |                  |     |           | プレキャストU型側溝<br>(落蓋側溝)          | 132 m  |
|            |                  |     |           | 300×300 車道用；                  |        |
|            |                  |     |           | プレキャストU型側溝<br>(落蓋側溝)          | 10 m   |
| 側溝工        | 式                | 1   | 4,478,568 | 300×300 横断用；                  |        |
|            |                  |     |           | 側溝蓋                           | 238 枚  |
|            |                  |     |           | コンクリート蓋（落蓋側溝用）300用L=500 車道用；  |        |
|            |                  |     |           | 側溝蓋                           | 13 枚   |
|            |                  |     |           | グレーチング 蓋（落蓋側溝用）300用L=995 車道用  |        |
| 側溝工        | 式                | 1   | 4,478,568 | ；                             |        |
|            |                  |     |           | 側溝蓋                           | 10 枚   |
|            |                  |     |           | グレーチング 蓋（落蓋側溝用）300用L=995 横断用  |        |
|            |                  |     |           | ；                             |        |
|            |                  |     |           | ；                             |        |
| 防草コンクリート   | 式                | 1   | 4,494,264 | 張りコンクリート                      | 111 m2 |
|            |                  |     |           | 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；      |        |
|            |                  |     |           | 張りコンクリート                      | 740 m2 |
| 防草コンクリート   | 式                | 1   | 4,494,264 | 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；      |        |
|            |                  |     |           | ；                             |        |
|            |                  |     |           | ；                             |        |
| 防護柵工       | 式                | 1   | 2,024,918 |                               |        |
| 路側防護柵工     | 式                | 1   | 540,120   | ガードレール                        | 37 m   |
|            |                  |     |           | 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 |        |
|            |                  |     |           | ；                             |        |
|            |                  |     |           | ガードレール                        | 10 m   |
| 路側防護柵工     | 式                | 1   | 540,120   | 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無；     |        |
|            |                  |     |           | ；                             |        |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 令和7年度 延岡管内改築保全工事 |     |           |   |                     |                   |
|-------------|------------------|-----|-----------|---|---------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |                     |                   |
| 防止柵工        | 式                | 1   | 1,207,700 | 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ;<br>金網・支柱(立入防止柵)<br>2m以下 2m ;       | 45<br>88            | 基<br>m            |
| 作業土工        | 式                | 1   | 9,024     | 床掘り<br>土砂 ;<br>埋戻し<br>土砂 ;<br>基面整正<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;               | 1<br>1<br>1<br>1    | 式<br>式<br>式<br>式  |
| 防護柵基礎工      | 式                | 1   | 268,074   | コンクリート<br>21-8-40(高炉) ;<br>型枠<br>一般型枠 ;<br>鉄筋<br>SD345 D13 ;<br>箱抜き<br>D200 ; | 4<br>1<br>0.02<br>2 | m3<br>式<br>t<br>m |
| 区画線工        | 式                | 1   | 99,400    |   |                     |                   |
| 区画線工        | 式                | 1   | 99,400    | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無 ;                                 | 280                 | m                 |
| 石・ブロック積(張)工 | 式                | 1   | 5,655,324 |   |                     |                   |
| 作業土工        | 式                | 1   | 132,892   | 床掘り<br>土砂 ;<br>埋戻し<br>土砂 ;<br>基面整正<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;               | 1<br>1<br>1<br>1    | 式<br>式<br>式<br>式  |
|             |                  |     |           |   |                     |                   |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名                      | 令和7年度 延岡管内改築保全工事 |     |           |   |     |    |
|--------------------------|------------------|-----|-----------|---|-----|----|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |     |    |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                | 1   | 5,522,432 | 現場打基礎コンクリート   | 34  | m  |
|                          |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;                         |     |    |
|                          |                  |     |           | コンクリート(間知)ブロック積                                       | 123 | m2 |
|                          |                  |     |           | 控え350 裏込コンクリート 15cm ;                                 |     |    |
|                          |                  |     |           | 胴込・裏込材(砕石)  | 25  | m3 |
|                          |                  |     |           | 再生砕石 RC-40 ;  |     |    |
|                          |                  |     |           | 目地板   | 0.3 | m2 |
|                          |                  |     |           | 瀝青繊維質目地板t=10 ;  |     |    |
|                          |                  |     |           | 現場打天端コンクリート   | 3   | m3 |
|                          |                  |     |           | 18-8-40(高炉) ;   |     |    |
| 法面工                      | 式                | 1   | 378,143   |   |     |    |
| 植生工                      | 式                | 1   | 185,460   | 種子散布  | 660 | m2 |
|                          |                  |     |           | 肥料無し 500m2以上1000m2未満 ;                                |     |    |
| 作業土工                     | 式                | 1   | 6,563     | 床掘り   | 1   | 式  |
|                          |                  |     |           | 土砂 ;  |     |    |
|                          |                  |     |           | 埋戻し   | 1   | 式  |
|                          |                  |     |           | 土砂 ;  |     |    |
|                          |                  |     |           | 土砂等運搬   | 1   | 式  |
|                          |                  |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                      |     |    |
| かご工                      | 式                | 1   | 186,120   | ふとんかご   | 12  | m  |
|                          |                  |     |           | 幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm×幅<br>120cm 割栗石 150-200mm ; |     |    |
| 構造物撤去工                   | 式                | 1   | 142,358   |   |     |    |
| 構造物取壊し工                  | 式                | 1   | 128,374   | 舗装版破碎   | 35  | m2 |
|                          |                  |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;                                  |     |    |
|                          |                  |     |           | コンクリート取壊し運搬処理   | 9   | m3 |
|                          |                  |     |           | 無筋構造物 ;   |     |    |
| 運搬処理工                    | 式                | 1   | 13,984    | 殻運搬   | 2   | m3 |
|                          |                  |     |           | アスファルト殻 ;   |     |    |
|                          |                  |     |           | 殻処分   | 2   | m3 |
|                          |                  |     |           | アスファルト殻(掘削・車道) ;                                      |     |    |
|                          |                  |     |           |   |     |    |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和7年度 延岡管内改築保全工事 |     |            |                  |
|--------------|------------------|-----|------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳          |
| 応急処理工        | 式                | 1   | 560,450    |                  |
| 応急処理事業工      | 式                | 1   | 560,450    | 応急作業 1 式         |
| 仮設工          | 式                | 1   | 278,460    |                  |
| 交通管理工        | 式                | 1   | 278,460    | 交通誘導警備員 1 式      |
| 直接工事費        | 式                | 1   | 28,048,361 |                  |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 4,105,000  |                  |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 953,000    |                  |
| 技術管理費        | 式                | 1   | 598,000    | システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 355,000    |                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 3,152,000  |                  |
| 純工事費         | 式                | 1   | 32,153,361 |                  |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 10,443,000 |                  |
| 工事原価         | 式                | 1   | 63,396,198 |                  |
| 一般管理費等       | 式                | 1   | 11,333,802 |                  |
| 工事価格         | 式                | 1   | 74,730,000 |                  |
|              |                  |     |            |                  |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和7年度 延岡管内改築保全工事 |     |            |  |
|--------------|------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 道路修繕         | 式                | 1   | 13,206,113 |  |
| 道路土工         | 式                | 1   | 12,353,943 |  |
| 掘削工(ICT)     | 式                | 1   | 12,353,943 | 掘削(ICT) 6,200 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3<br>未満 ;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; |
| 応急処理工        | 式                | 1   | 560,450    |  |
| 応急処理事業工      | 式                | 1   | 560,450    | 応急作業 1 式   |
| 仮設工          | 式                | 1   | 291,720    |  |
| 交通管理工        | 式                | 1   | 291,720    | 交通誘導警備員 1 式  |
| 直接工事費        | 式                | 1   | 13,206,113 |  |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 2,351,724  |  |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 755,724    |  |
| 準備費          | 式                | 1   | 560,724    | 立木伐採・運搬費 1 式   |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                | 1   | 195,000    |  |
| 共通仮設費(率計上)   | 式                | 1   | 1,596,000  |  |
| 純工事費         | 式                | 1   | 15,557,837 |  |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 5,242,000  |  |
|              |                  |     |            |  |

