

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事
工事地名	宮崎県延岡市（五ヶ瀬川水系直轄河川管理区間内）

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	312日間	自 令和 7年 4月22日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	34,864,608	
河川土工	式	1	402,040	
掘削工	式	1	204,125	掘削 500 m3 土砂 オフソカッ 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1 式 敷均し（ルース）；
盛土工	式	1	197,915	路体（築堤）盛土 230 m3 2.5m以上4.0m未満；
天端工	式	1	662,000	
堤防天端工	式	1	662,000	不陸整正 200 m2 補足材無し； 不陸整正 200 m2 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 49mm以上55mm 未満； 下層路盤（車道・路肩部） 200 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層（車道・路肩部） 200 m2 再生密粒度アスコン（20）舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；
区画線工	式	1	382,300	
区画線工	式	1	382,300	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；
法覆護岸工	式	1	2,669,302	
作業土工	式	1	267,665	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	2,401,637	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ; 目地板 (天端) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	25 m 50 m2 17 m3 0.5 m2 6 m3
根固め工	式	1	632,100		
根固めブロック工	式	1	632,100	袋詰玉石 (製作据付) 2t用(長期性能型) 購入材 ;	30 袋
堤脚保護工	式	1	778,951		
作業土工	式	1	160,599	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1 式 1 式
コンクリートブロック工	式	1	618,352	コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ;	18 m2 7 m3
管理用通路工	式	1	653,610		
舗装準備工	式	1	38,010	不陸整正 補足材無し ;	300 m2
アスファルト舗装工	式	1	615,600	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	300 m2
防護柵工	式	1	1,058,500		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	1,058,500	金網・支柱(立入防止柵)	50	m
				1.5m 2m ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	50	m
清掃工	式	1	5,815,070			
塵芥処理工	式	1	5,815,070	堆積塵芥収集(機械処理)	410	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	210	m3
				処分費	122	t
植栽維持工	式	1	2,478,166			
樹木・芝生管理工	式	1	954,723	樹木せん定	100	本
				高木 30cm以上60cm未満 ;		
				樹木せん定	500	本
				低木・中木 樹高100cm未満 ;		
				処分費	4	t
				立木 (土砂・石等付着なし) ;		
				処分費	2	t
				立木 延岡市クリーンセンター ;		
				堤防除草(複合)	900	m2
				飛散防護無 ;		
				堤防除草(複合)	900	m2
				飛散防護有 ;		
				運搬(堤防除草)	700	m2
				運搬距離 L=8.5km以下 ;		
伐木除根工	式	1	938,663	運搬(堤防除草)	1,100	m2
				運搬距離 L=7.0km以下 ;		
				処分費	2	t
				刈草 (土砂・石等付着なし) ;		
				処分費	2	t
				刈草 延岡市クリーンセンター ;		
伐木除根工	式	1	938,663	伐木・伐竹(複合)	2,000	m2
				伐竹 ;		
				伐木伐竹運搬	51	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬距離 L=8.0km以下； 処分費 竹（土砂・石等付着なし）； 処分費 竹 延岡市クリーンセンター；	16 25	t t
法面整形工	式	1	87,980	法面整形（盛土部） 法面締固め無 現場制約無；	200	m2
植生工	式	1	496,800	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	200	m2
構造物撤去工	式	1	37,011			
構造物取壊し工	式	1	37,011	H鋼杭引抜き （東海観測所） H250 引抜長 5.5m； H鋼杭引抜き （東海観測所） H250 引抜長 3.5m； H鋼杭引抜き （東海観測所） H250 引抜長 3.05m；	3 3 1	本 本 本
応急処理工	式	1	3,754,200			
応急処理作業工	式	1	3,754,200	応急作業	1	式
仮設工	式	1	15,541,358			
工事用道路工	式	1	1,265,871	敷砂利 （敷設）（東海観測所） RC-40 敷厚 325mm； 敷砂利 （撤去）（東海観測所） RC-40 敷厚 325mm； 敷鉄板 （東海観測所）	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
土留・仮締切工	式	1	13,869,887	土のう (東海観測所) 設置 H=1.1m W=1.1m 耐候性大型土のう2.0t 用 短期仮設対応； 土のう (東海観測所) 撤去 H=1.1m W=1.1m 耐候性大型土のう2.0t 用 短期仮設対応；
交通管理工	式	1	405,600	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	34,864,608	
共通仮設費	式	1	4,498,600	
共通仮設費	式	1	1,982,600	
運搬費	式	1	1,583,600	仮設材運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	399,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,516,000	
純工事費	式	1	39,363,208	
現場管理費	式	1	12,724,000	
工事原価	式	1	52,087,208	
一般管理費等	式	1	9,392,792	
工事価格	式	1	61,480,000	