

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事
工事地名	宮崎県延岡市（五ヶ瀬川水系直轄河川管理区間内）

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	312日間	自 令和 7年 4月22日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	34,399,858	
河川土工	式	1	958,165	
掘削工	式	1	373,025	掘削 1,000 m3 土砂 オフソカッ 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1 式 敷均し（ルース）；
盛土工	式	1	585,140	路体（築堤）盛土 680 m3 2.5m以上4.0m未満；
天端工	式	1	662,000	
堤防天端工	式	1	662,000	不陸整正 200 m2 補足材無し； 不陸整正 200 m2 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 49mm以上55mm 未満； 下層路盤（車道・路肩部） 200 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層（車道・路肩部） 200 m2 再生密粒度アスコン（20）舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；
区画線工	式	1	1,376,280	
区画線工	式	1	1,376,280	溶融式区画線 1,800 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；
法覆護岸工	式	1	2,669,302	
作業土工	式	1	267,665	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	2,401,637	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ; 目地板 (天端) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	25	m
根固め工	式	1	1,264,200			
根固めブロック工	式	1	1,264,200	袋詰玉石 (製作据付) 2t用(長期性能型) 購入材 ;	60	袋
堤脚保護工	式	1	778,951			
作業土工	式	1	160,599	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1	式
コンクリートブロック工	式	1	618,352	コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ;	18	m2
管理用通路工	式	1	1,742,960			
舗装準備工	式	1	101,360	不陸整正 補足材無し ;	800	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,641,600	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	800	m2
防護柵工	式	1	1,636,500			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	1,636,500	金網・支柱(立入防止柵)	60	m
				1.5m 2m ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	100	m
清掃工	式	1	11,286,400			
塵芥処理工	式	1	11,286,400	堆積塵芥収集(機械処理)	700	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	450	m3
				処分費	240	t
植栽維持工	式	1	3,740,350			
樹木・芝生管理工	式	1	1,074,533	樹木せん定	100	本
				高木 30cm以上60cm未満 ;		
				樹木せん定	500	本
				低木・中木 樹高100cm未満 ;		
				処分費	4	t
				立木 (土砂・石等付着なし) ;		
				処分費	2	t
				立木 延岡市クリーンセンター ;		
				堤防除草(複合)	1,500	m2
				飛散防護無 ;		
				堤防除草(複合)	1,500	m2
				飛散防護有 ;		
				運搬(堤防除草)	1,200	m2
				運搬距離 L=8.5km以下 ;		
伐木除根工	式	1	1,558,867	運搬(堤防除草)	1,800	m2
				運搬距離 L=7.0km以下 ;		
				処分費	3	t
				刈草 (土砂・石等付着なし) ;		
				処分費	4	t
				刈草 延岡市クリーンセンター ;		
伐木除根工	式	1	1,558,867	伐木・伐竹(複合)	3,000	m2
				伐竹 ;		
				伐木伐竹運搬	77	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				運搬距離 L=8.0km以下； 処分費	37	t	
				竹（土砂・石等付着なし）； 処分費	25	t	
				竹 延岡市クリーンセンター；			
法面整形工	式	1	219,950	法面整形(盛土部)	500	m2	
				法面締固め無 現場制約無；			
植生工	式	1	887,000	張芝	500	m2	
				張芝工 500m2以上；			
応急処理工	式	1	7,608,750				
応急処理事業工	式	1	7,608,750	応急作業	1	式	
仮設工	式	1	676,000				
交通管理工	式	1	676,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	34,399,858				
共通仮設費	式	1	2,678,000				
共通仮設費	式	1	369,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1	369,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	2,309,000				
純工事費	式	1	37,077,858				
現場管理費	式	1	11,266,000				
工事原価	式	1	48,343,858				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	8,366,142	
工事価格	式	1	56,710,000	