

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 東九州道熊野江地区災害復旧外工事
工事地名	宮崎県延岡市熊野江町

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 7年 5月15日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道熊野江地区災害復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	67,370,122		
道路土工	式	1	7,079,965		
掘削工	式	1	5,075,386	掘削	450 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
				大型土のう詰め	542 袋
				土砂 仮置き ;	
				土砂積込 (大型土のう撤去)	542 袋
				(夜間)	
				ラフテレンクレーン50t吊 28.0m以内 ;	
法面整形工	式	1	365,040	法面整形(切土部)	260 m2
				現場制約有 り質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	1,639,539	整地	1 式
				(夜間)	
				敷均し(ルーズ) ;	
				土砂運搬	1 式
				(夜間)	
				ラフテレンクレーン50t吊 5.0km超え15.0km以下 DID:無	
				;	
舗装工	式	1	13,148,123		
切削オーバーレイ工	式	1	12,494,454	切削オーバーレイ	2,850 m2
				(夜間)	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ Asホ	
				リマー改質Ⅱ型(13) ;	
				殻運搬(路面切削)	143 m3
				(夜間)	
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	143 m3
				(夜間)	
				アスファルト殻 ;	
区画線工	式	1	653,669	溶融式区画線	1,270 m
				(夜間)	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道熊野江地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；
排水構造物工	式	1	1,962,932	
作業土工	式	1	246,495	床掘り 1 式 土砂； 1 式 埋戻し 10 袋 土砂； 10 袋 大型土のう詰め 土砂 仮置き； 土砂積込（大型土のう撤去） （夜間） ラフテレンクレーン50t吊 28.0m以内；
残土処理工	式	1	29,018	整地 1 式 （夜間） 敷均し（ルーズ）； 土砂運搬 1 式 （夜間） ラフテレンクレーン50t吊 5.0km超え15.0km以下 DID:無 ；
側溝工	式	1	207,900	プレキャストU型側溝 22 m PU-600×600(再利用撤去・据付)；
集水桝・マンホール工	式	1	65,210	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；
排水工	式	1	1,414,309	水平排水孔 14 箇所 恒久排水補強^ハイ^フ（φ60.5）； 排水管設置 291 m ホ^リエチレン管 φ65 露出設置；
防護柵工	式	1	1,997,576	
防止柵工	式	1	1,997,576	金網・支柱(立入防止柵) 62 m 2mを超え2.5m以下 2m；
法面工	式	1	30,268,300	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道熊野江地区災害復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	22,979	床掘り 土砂；	1 式
法面保護工	式	1	1,367,000	布製型枠 水抜き孔付き 平均厚65mm；	126 m2
法枠工	式	1	14,281,973	吹付枠 F300×1500×1500；	257 m2
鉄筋挿入工	式	1	824,946	鉄筋挿入 SD345 D19×2.0m(HDZ55) 削孔長 19.2m II 削 孔に要する重機の搬入困難 100m未満； 足場(鉄筋挿入)	19 m 1 式
かご工	式	1	1,246,080	かご枠 高さ50cm 幅100cm；	58 m
防草シート設置工	式	1	12,337,775	防草シート 厚4.0mm 目付量600g/m2 露出；	4,945 m2
運搬処理工	式	1	187,547	積込運搬 草木； 処分費 草木；	4,945 m2 2 t
構造物撤去工	式	1	337,531		
作業土工	式	1	143,553	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
防護柵撤去工	式	1	177,552	立入防止柵撤去 H=2.5m 鋼管基礎含む；	36 m
構造物取壊し工	式	1	4,159	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	0.5 m3
運搬処理工	式	1	12,267	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 (発生品)	0.5 m3 0.5 m3 0.37 t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道熊野江地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				立入防止柵；
仮設工	式	1	12,575,695	
応急処理工	式	1	1,355,000	倒木等処理 1 式
資機材運搬工	式	1	8,782,706	モノレール設置・撤去 1 回 最大積載量500kg以下 斜度45度未満 延長110m 未満； モノレール損料 177 日 最大積載量500kg以下 斜度45度未満 延長110m 未満； モノレール運搬 50 t 最大積載量500kg以下 斜度45度未満 延長110m 未満；
土留・仮締切工	式	1	649,365	大型土のう撤去 73 袋 (夜間) 仮設排水管撤去 15 m 高密度ポリエチレン管 φ300；
運搬処理工	式	1	1,334	現場発生品運搬 0.05 t (発生品) ポリエチレン管；
仮設ヤード整備工	式	1	306,850	仮設防護柵 1 式 設置・撤去 H=2000 支柱@2.5m(ネット付)； 仮設防護柵 (ガードレール部) 1 式 設置・撤去 H=2000 支柱@2.5m(ネット付)；
交通管理工	式	1	1,480,440	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	67,370,122	
共通仮設費	式	1	7,852,180	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道熊野江地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,176,180	
運搬費	式	1	361,000	重機荷揚げ・荷下ろし 1 式 ラフテレンクレーン 50t吊 ; 建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	712,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,676,000	
純工事費	式	1	75,222,302	
現場管理費	式	1	32,020,000	
工事原価	式	1	107,242,302	
一般管理費等	式	1	18,207,698	
工事価格	式	1	125,450,000	