

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事
工事地名	大分県佐伯市大字青山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	171日間	自	令和 7年 9月10日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	37,794,424		
道路土工		式	1	9,148,030		
法面整形工		式	1	7,426,917	表土剥ぎ取り t=5cm ラス張撤去有り； 908 m2	
					表土剥ぎ取り (夜間) t=5cm ラス張撤去有り； 927 m2	
残土処理工		式	1	1,721,113	積込(大型土のう) 土砂 15m以内； 1 式	
					積込(大型土のう) (夜間) 土砂 15m以内； 1 式	
					積込(ラス網) 15m以内； 1.8 t	
					整地 敷均し(ルース)； 1 式	
					土砂等運搬(クレーン積込) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式	
					土砂等運搬(クレーン積込) (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式	
					殻運搬 金属くず(ラス網等)； 1.8 t	
					殻処分 金属くず(ラス網等)； 1.8 t	
法面工		式	1	25,125,602		
法面吹付工		式	1	25,125,602	モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm； 908 m2	
					モルタル吹付 (夜間) 普通ポルトランドセメント 厚8cm； 927 m2	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ホース設置・撤去	260	m
仮設工	式	1	3,520,792			
作業ヤード整備工	式	1	188,660	施工ヤード足場 設置・撤去；	1	式
仮設ヤード設備工	式	1	2,641,682	転落防止柵 設置・撤去； 仮設防護柵 (夜間) 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	690,450	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 1	式 式
直接工事費	式	1	37,794,424			
共通仮設費	式	1	5,074,170			
共通仮設費	式	1	516,170			
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	453,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,558,000			
純工事費	式	1	42,868,594			
現場管理費	式	1	19,586,000			
工事原価	式	1	74,099,692			
一般管理費等	式	1	12,700,308			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	5,725,514		
道路土工	式	1	997,339		
法面整形工	式	1	836,829	表土剥ぎ取り t=5cm ラス張撤去有り；	259 m2
残土処理工	式	1	160,510	積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)； 積込(ラス網) 人力積込； 整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 殻運搬 金属くず(ラス網等)； 殻処分 金属くず(ラス網等)；	1 式 0.3 t 1 式 1 式 0.3 t 0.3 t
防護柵工	式	1	96,480		
路側防護柵工	式	1	96,480	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	20 m
法面工	式	1	4,105,240		
法面吹付工	式	1	2,011,060	モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm；	193 m2
法枠工	式	1	2,094,180	簡易吹付法枠 150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ポ ルトランドセメント 厚8cm；	66 m2
構造物撤去工	式	1	27,320		
防護柵撤去工	式	1	27,320	防護柵撤去(ガードレール)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	499,135	
工事用道路工	式	1	25,645	敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
仮設ヤード設備工	式	1	186,420	仮設防護柵 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	287,070	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,725,514	
共通仮設費	式	1	1,520,584	
共通仮設費	式	1	173,584	
運搬費	式	1	73,584	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	100,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,347,000	
純工事費	式	1	7,246,098	
現場管理費	式	1	4,399,000	
工事原価	式	1	11,645,098	