

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 延岡管内道路照明灯維持・設置工事
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 流域治水課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内道路照明灯維持・設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	41,383,356		
道路照明維持補修工		式	1	36,378,346		
道路照明維持工 一般国道10号		式	1	18,509,932	器具取替(LED化) KCE070-2 ;	45 台
					器具取替(LED化) KCE100-2 ;	18 台
					器具取替(LED化) KCE150-3 ;	26 台
					器具取替(LED化) KCE150-3C ;	9 台
					管球取替 蛍光灯 [°] FL-20W (スタータ形) ;	1 個
					自動点滅器取替 下部プラグ [°] イン 200V 3A 全体 ;	12 個
					自動点滅器取替 下部プラグ [°] イン 200V 3A 本体 ;	2 個
					ポール内端子台取替	3 個
					番号札取替	23 枚
					ステンレス [°] ント [°] 付 (道路照明) ;	
道路照明維持工 一般国道10号		式	1	427,340	管球取替 セラミックメタルハイト [°] ランプ [°] 夜間 CM360W ;	1 個
					管球取替 セラミックメタルハイト [°] ランプ [°] 夜間 CM270W ;	2 個
					管球取替 セラミックメタルハイト [°] ランプ [°] 夜間 CM180W ;	1 個
					管球取替 セラミックメタルハイト [°] ランプ [°] 夜間 CM150W ;	1 個
					管球取替 セラミックメタルハイト [°] ランプ [°] 夜間 CM110W ;	1 個
					トンネル照明器具清掃 一般道 昼間 表面清掃 ;	160 灯
					トンネル照明器具清掃 一般道	60 灯

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内道路照明灯維持・設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					夜間 表面清掃；		
LED道路照明設備工		式	1	5,043,000	LED道路照明灯据付 IS10B-S亜鉛メッキ、KCE070-2、自動点滅器；	10	基
道路照明設備撤去工		式	1	257,125	道路照明灯撤去 現場発生品運搬(電気)	10 1	基 式
移動費 一般国道10号		式	1	564,892	ライトバン（一般道路）明かり部 昼間； ライトバン（一般道路）トンネル部 夜間； 高所作業車（一般道路）明かり部 昼間 12m； 高所作業車（一般道路）トンネル部 夜間 9.9m；	28 3 25 3	時間 時間 時間 時間
道路照明維持工 自専道 トンネル部		式	1	10,976,745	管球取替 セラミックメタルライトランプ 夜間 CM360W； 管球取替 セラミックメタルライトランプ 夜間 CM270W； 管球取替 セラミックメタルライトランプ 夜間 CM220W； 管球取替 セラミックメタルライトランプ 夜間 CM180W； 管球取替 セラミックメタルライトランプ 夜間 CM150W； 管球取替 セラミックメタルライトランプ 夜間 CM110W； トンネル照明器具清掃 自動車専用道路 夜間 表面清掃 ；	12 7 2 5 3 7 7,305	個 個 個 個 個 個 灯
移動費 自動車専用道路		式	1	599,312	ライトバン（自専道）明かり部 昼間； ライトバン（自専道）トンネル部 夜間； 高所作業車（自専道）トンネル部 夜間 9.9m；	8 22 20	時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内道路照明灯維持・設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	5,005,010	
交通管理工	式	1	5,005,010	交通誘導警備員 20 人日 A 昼間； 交通誘導警備員 24 人日 B 昼間； 交通誘導警備員 68 人日 A 夜間； 交通誘導警備員 133 人日 B 夜間；
直接工事費	式	1	41,383,356	
共通仮設費	式	1	4,797,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,734,000	
純工事費	式	1	46,180,531	
現場管理費	式	1	20,448,000	
工事原価	式	1	66,628,531	
一般管理費等	式	1	11,991,469	
工事価格	式	1	78,620,000	