

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 延岡河川国道事務所発電設備更新外工事
工事地名	延岡河川国道事務所

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	285日間	自 令和 7年 5月19日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡河川国道事務所発電設備更新外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	41,061,000	
電源設備	式	1	41,061,000	
発電設備	式	1	41,061,000	非常用発動発電装置 1 組 屋内キュービクル型 200kVA 蓄電池・付属装置含む ； 二次消音器 1 台 65dB以下 付属品含む； 燃料小出槽 1 台 950L ウイングポンプ・ポートスイッチ含む； 燃料移送ポンプ 1 台 0.4kW 3φ3W 220V 取付架台含む； 排風ダクト 1 組 キャンバスタクト・付属品含む； 排気ファン 2 台 2.2kW 付属品含む； 給気ファン 2 台 2.2kW 付属品含む； 補器盤 1 面 屋内自立型；
機器単体費	式	1	41,061,000	
電気設備	式	1	6,824,638	
電源設備工	式	1	6,403,638	
発電設備設置工	式	1	5,077,234	非常用発動発電装置据付・調整 1 組 二次消音器据付 1 台 支持金具等含む； 燃料小出槽設置 1 台 950L； 燃料移送ポンプ据付 1 台 排風ダクト据付 1 組

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡河川国道事務所発電設備更新外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				キャンバスダケ外含む； 排気ファン据付 1台目； 排気ファン据付 複数台補正あり； 給気ファン据付 1台目； 給気ファン据付 複数台補正あり； 補機盤据付 機械配管工 配管工 配線工 プルボックス設置工 電源仮設工 仮設電源用配管・配線；	1 台 1 台 1 台 1 台 1 面 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
発電設備撤去工	式	1	1,326,404	非常用発動発電装置撤去（不使用） 二次消音器撤去（不使用） 支持金具等含む； 燃料小出槽撤去（不使用） 490L； 燃料移送ポンプ撤去（不使用） 排風ダケ外撤去（不使用） キャンバスダケ外含む； 排気ファン撤去（不使用） 1台目； 排気ファン撤去（不使用） 複数台補正あり； 給気ファン撤去（不使用） 1台目； 給気ファン撤去（不使用） 複数台補正あり； 発電機盤撤去（不使用） 屋内自立型 1面目；	1 組 1 台 1 台 1 台 1 組 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 面

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡河川国道事務所発電設備更新外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				始動用直流電源盤撤去（不使用） 1 面 屋内自立型 複数面補正あり； 機械配管撤去工（不使用） 1 式 配線撤去工（不使用） 1 式 プルボックス撤去工（不使用） 1 式 電源仮設撤去工（不使用） 1 式 仮設電源用配管・配線；
工場製品輸送工	式	1	421,000	
輸送工	式	1	421,000	輸送（電気） 1 式 貸切 大型車（14tクラス） 高速道路料金含む 特大 品割増し有；
直接工事費	式	1	6,824,638	
共通仮設費	式	1	866,300	
共通仮設費	式	1	319,300	
準備費	式	1	319,300	仮設電源設備 1 式 ディーゼル発電機（リース料）；
共通仮設費（率計上）	式	1	547,000	
純工事費	式	1	7,690,938	
現場管理費	式	1	2,747,000	
機器間接費	式	1	4,740,000	
技術者間接費	式	1	232,000	
機器管理費	式	1	4,508,000	
工事原価	式	1	15,177,938	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡河川国道事務所発電設備更新外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	3,071,062	
工事価格	式	1	59,310,000	