

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事
工事地名	宮崎県延岡市北新小路地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	287日間	自 令和 8年 3月14日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	33,748,487	
河川土工	式	1	32,964,935	
掘削工(ICT)	式	1	5,393,745	掘削(ICT) 6,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 6,690 m3 (→場内仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	27,571,190	積込(ルース) 6,700 m3 (場内仮置場) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 6,690 m3 (仮置場→北方地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 6,690 m3 (北方地区) 第2種建設発生土；
構造物撤去工	式	1	438,792	
水制工	式	1	438,792	根固めブロック撤去 24 個 2t(発生品) 撤去積込； 根固めブロック運搬 24 個 (→場内仮置場) 2t(発生品) 不整地運搬車 L=0.3km以下； 根固めブロック運搬 24 個 (仮置場→三須地区) 2t(発生品) 積込運搬荷卸；
仮設工	式	1	344,760	
交通管理工	式	1	344,760	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	33,748,487	
共通仮設費	式	1	3,568,000	
共通仮設費	式	1	938,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	340,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,630,000	
純工事費	式	1	37,316,487	
現場管理費	式	1	10,353,000	
工事原価	式	1	65,225,000	
一般管理費等	式	1	10,035,000	
工事価格	式	1	75,260,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	11,779,513	
河川土工	式	1	10,824,720	
掘削工(ICT)	式	1	1,172,640	掘削(ICT) 2,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	9,652,080	土砂等運搬 2,620 m3 (→北方地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 2,620 m3 (北方地区) 第1種建設発生土；
仮設工	式	1	954,793	
工事用道路工	式	1	795,673	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上； 工事用道路撤去 1 式 第1種建設発生土； 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm；
交通管理工	式	1	159,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	11,779,513	
共通仮設費	式	1	1,269,000	
共通仮設費	式	1	147,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	147,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,122,000	
純工事費	式	1	13,048,513	

