

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その2）工事
工事地名	大分県佐伯市長谷地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	304日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	70,416,842	
道路土工	式	1	747,226	
掘削工	式	1	56,840	掘削 80 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 80 m3 (夜間) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	690,386	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	50,191,276	
舗装打換え工	式	1	26,011,857	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 1 式 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,580 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm； 舗装版破碎 1,580 m2 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm； 殻運搬 158 m3 舗装版破碎； 殻運搬 158 m3 (夜間) 舗装版破碎； 殻処分 158 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻(掘削・車道)；		
				殻処分	158	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻(掘削・車道)；		
				上層路盤	1,580	m2
				再生AS安定処理(30) 仕上り厚 50mm；		
				上層路盤	1,580	m2
				(夜間)		
				再生AS安定処理(30) 仕上り厚 50mm；		
				基層	1,580	m2
				改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				基層	1,580	m2
				(夜間)		
				改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層	1,580	m2
				密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層	1,580	m2
				(夜間)		
				密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
切削オーバーレイ工	式	1	21,261,159	切削オーバーレイ	5,130	m2
				(夜間)		
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13)；		
				殻運搬(路面切削)	257	m3
				(夜間)		
				アスファルト切削屑；		
				殻処分	257	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻(切削・車道)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路上再生工	式	1	2,918,260	路上路盤再生工 20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無；	1,580	m2
				路上路盤再生工 (夜間) 20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無；	1,580	m2
区画線工	式	1	1,321,840			
区画線工	式	1	1,321,840	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	2,600	m
仮設工	式	1	18,156,500			
安全対策工	式	1	7,902,500	交通規制	1	式
交通管理工	式	1	10,254,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	70,416,842			
共通仮設費	式	1	11,210,980			
共通仮設費	式	1	932,980			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	70,980	土質等試験費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	720,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,278,000			
純工事費	式	1	81,627,822			

積算内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	14,045,572	
舗装工	式	1	13,424,454	
切削オーバーレイ工	式	1	13,424,454	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削層； 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)；
区画線工	式	1	518,568	
区画線工	式	1	518,568	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；
仮設工	式	1	102,550	
交通管理工	式	1	102,550	交通誘導警備員 （夜間）
直接工事費	式	1	14,045,572	
共通仮設費	式	1	3,216,600	
共通仮設費	式	1	391,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	197,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（佐伯地区）舗装修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	8,349,903	
舗装工	式	1	8,074,845	
切削オーバーレイ工	式	1	8,074,845	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削層； 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)；
区画線工	式	1	213,528	
区画線工	式	1	213,528	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；
仮設工	式	1	61,530	
交通管理工	式	1	61,530	交通誘導警備員 （夜間）
直接工事費	式	1	8,349,903	
共通仮設費	式	1	2,196,600	
共通仮設費	式	1	324,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	130,000	

