

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事
工事地名	宮崎県延岡市天下町地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	304日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	44,798,845	
舗装工	式	1	28,225,621	
舗装打換え工	式	1	10,358,061	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 1 式 （夜間） アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 540 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； 舗装版破碎 540 m2 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； 殻運搬 81 m3 舗装版破碎； 殻運搬 81 m3 （夜間） 舗装版破碎； 殻処分 81 m3 アスファルト殻（掘削・車道）； 殻処分 81 m3 （夜間） アスファルト殻（掘削・車道）； 基層 540 m2 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超； 基層 540 m2 （夜間） 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超； 中間層 540 m2 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超；

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				中間層 （夜間） 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超； 540 m2
				表層 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超； 540 m2
				表層 （夜間） 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超； 540 m2
切削オーバーレイ工	式	1	16,666,600	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13)； 4,000 m2 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 200 m3 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)； 200 m3
路上再生工	式	1	1,200,960	路上路盤再生工 20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無； 540 m2 路上路盤再生工 （夜間） 20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無； 540 m2
区画線工	式	1	847,224	
区画線工	式	1	847,224	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 1,640 m
仮設工	式	1	15,726,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
安全対策工	式	1	7,107,000	交通規制	1	式
交通管理工	式	1	8,619,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費	式	1	44,798,845			
共通仮設費	式	1	7,919,580			
共通仮設費	式	1	735,580			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	70,980	土質等試験費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	502,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,184,000			
純工事費	式	1	52,718,425			
現場管理費	式	1	18,808,000			
工事原価	式	1	72,334,489			
一般管理費等	式	1	12,845,511			
工事価格	式	1	85,180,000			

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	422,064	
区画線工	式	1	382,284	
区画線工	式	1	382,284	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 740 m
仮設工	式	1	39,780	
交通管理工	式	1	39,780	交通誘導警備員 （夜間） 1 式
直接工事費	式	1	422,064	
共通仮設費	式	1	115,000	
共通仮設費	式	1	12,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	12,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	103,000	
純工事費	式	1	537,064	
現場管理費	式	1	271,000	
工事原価	式	1	808,064	