

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 蒲江地区法面防災工事
工事地名	大分県佐伯市大字蒲江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	259日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年12月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 蒲江地区法面防災工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	35,611,453																									
道路土工	式	1	8,337,520																									
法面整形工	式	1	6,859,908	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表土剥ぎ取り t=5cm ラス張撤去有り；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">638</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表土剥ぎ取り (夜間) t=5cm ラス張撤去有り；</td> <td style="text-align: right;">990</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	表土剥ぎ取り t=5cm ラス張撤去有り；	638	m2	表土剥ぎ取り (夜間) t=5cm ラス張撤去有り；	990	m2																		
表土剥ぎ取り t=5cm ラス張撤去有り；	638	m2																										
表土剥ぎ取り (夜間) t=5cm ラス張撤去有り；	990	m2																										
残土処理工	式	1	1,477,612	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">積込(大型土のう) 土砂 27m以内；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(大型土のう) (夜間) 土砂 27m以内；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ラス網) 27m以内；</td> <td style="text-align: right;">1.6</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>整地 敷均し(ルース)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬(クレーン積込) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬(クレーン積込) (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 金属くず(ラス網等)；</td> <td style="text-align: right;">1.6</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>殻処分 金属くず(ラス網等)；</td> <td style="text-align: right;">1.6</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	積込(大型土のう) 土砂 27m以内；	1	式	積込(大型土のう) (夜間) 土砂 27m以内；	1	式	積込(ラス網) 27m以内；	1.6	t	整地 敷均し(ルース)；	1	式	土砂等運搬(クレーン積込) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	土砂等運搬(クレーン積込) (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	殻運搬 金属くず(ラス網等)；	1.6	t	殻処分 金属くず(ラス網等)；	1.6	t
積込(大型土のう) 土砂 27m以内；	1	式																										
積込(大型土のう) (夜間) 土砂 27m以内；	1	式																										
積込(ラス網) 27m以内；	1.6	t																										
整地 敷均し(ルース)；	1	式																										
土砂等運搬(クレーン積込) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																										
土砂等運搬(クレーン積込) (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																										
殻運搬 金属くず(ラス網等)；	1.6	t																										
殻処分 金属くず(ラス網等)；	1.6	t																										
法面工	式	1	21,162,043																									
法面吹付工	式	1	21,162,043	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">638</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>モルタル吹付 (夜間) 普通ポルトランドセメント 厚8cm；</td> <td style="text-align: right;">990</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm；	638	m2	モルタル吹付 (夜間) 普通ポルトランドセメント 厚8cm；	990	m2																		
モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm；	638	m2																										
モルタル吹付 (夜間) 普通ポルトランドセメント 厚8cm；	990	m2																										

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 蒲江地区法面防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヲ張工	1,627	m2
				1000m2以上；		
				ホス設置・撤去	130	m
仮設工	式	1	6,111,890			
作業ヤード整備工	式	1	96,080	施工ヤード足場 設置・撤去；	1	式
仮設ヤード設備工	式	1	3,281,410	転落防止柵 設置・撤去；	1	式
				仮設防護柵 (夜間)	1	式
				設置・撤去；		
交通管理工	式	1	2,734,400	交通誘導警備員 ；交通誘導警備員B (80人)	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
				；交通誘導警備員B (80人)		
直接工事費	式	1	35,611,453			
共通仮設費	式	1	4,876,180			
共通仮設費	式	1	493,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	430,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,383,000			
純工事費	式	1	40,487,633			
現場管理費	式	1	18,668,000			

