

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	76,149,788		
河川土工	式	1	13,086,697		
掘削工 (ICT)	式	1	5,607,000	掘削 (ICT)	18,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	5,624,185	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	9,100 m3
				土砂等運搬	10,130 m3
				土砂 (シス) ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	936,300	法面整形 (切土部) (ICT)	370 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,070 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	919,212	整地	1,400 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	1,390 m3
				土砂 (シス) ;	
法覆護岸工	式	1	38,510,390		
作業土工	式	1	1,691,320	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	21,189,580	現場打基礎コンクリート	186 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ;	
				現場打小口止コンクリート	30 m3
				18-8-40 (高炉) 底幅 30 c m 高さ 50 c m ;	
				間知ブロック張	598 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無し ;	
				目地板	25 m2
				瀝青質目地板 t=10 ;	
				現場打天端コンクリート	18 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
護岸付属物工	式	1	13,763,700	巻止コンクリート	186 m
				18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 100 c m ；	
				平張コンクリート	790 m2
				基礎砕石厚20cm コンクリート厚20cm ；	
				目地板	29 m2
				瀝青質目地板 t =10 ；	
				底版コンクリート	17 m2
				(水路部)	
植生工	式	1	1,865,790	基礎砕石厚20cm コンクリート厚20cm ；	
				底版コンクリート	42 m2
				(静水池部)	
				均しコンクリート厚10cm コンクリート厚40cm ；	
				吐口コンクリート	5 m3
				コンクリート厚35cm ；	
				張芝	470 m2
				張芝工 300m2以上500m2未満 ；	
付属物設置工	式	1	13,821,640	人工張芝	1,200 m2
				ワ付き 幅100cm ；	
作業土工	式	1	109,669		
				床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
表層安定処理工	式	1	577,112	土砂(シラス) ；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ；	
				安定処理	108 m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2 セメ	
				ント系 フレコン ；	
				安定処理	38 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10. 5t/100m2 セメント系 フレコン ; 安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12t /100m2 セメント系 フレコン ;	38	m2
橋台躯体工	式	1	1,972,099	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 一般型枠 ; 円形型枠 (支承アンカー箱抜き部) 内径125mm ; 円形型枠 (支承アンカー箱抜き部) 内径150mm ;	25 25 0.24 1.7 1 1 1	m2 m3 t t 式 式 式
階段工	式	1	76,380	現場打階段 18-8-40(高炉) 砕石無 ;	2	箇所
橋梁床版	式	1	2,684,937	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 一般型枠 ; 型枠 撤去しない埋設型枠 ; 支保	28 1.1 3.5 1 1 1	m3 t t 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	
アスファルト舗装工	式	1	98,154	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 70mm(平均) 1.4 m以上3.0m以下 ;	18 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 70mm(平均) 1.4 m以上 ;	18 m2
支承工	式	1	2,358,448	帯状ゴム支承及びヘッド付アンカー設置 (歩道部)	2 箇所
				帯状ゴム支承及びヘッド付アンカー設置 (車道部)	2 箇所
伸縮装置工	式	1	1,260,106	鋼・ゴム製伸縮装置 伸縮継手 フロフジョイントN×20 ;	12.2 m
				鉄筋 (通し筋) SD345 D16~25 ;	0.07 t
地覆工	式	1	347,064	場所打地覆 W600×H300 ;	26 m
橋面防水工	式	1	182,888	橋面防水 シート防水 ;	35 m2
排水装置工	式	1	188,762	排水管 VP40 ;	10 m
橋梁用高欄工	式	1	1,284,120	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式) ;	27 m
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,681,901	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	24 m3
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	45 m2
				下層路盤(歩道部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	23 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	47 m2
				表層(歩道部)	23 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	
付帯道路工		式	1	2,866,518		
アスファルト舗装工		式	1	2,866,518	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	978 m2 978 m2
構造物撤去工		式	1	6,303,892		
防護柵撤去工		式	1	635,004	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ； 防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ； 防護柵基礎ブロック撤去 自在型連続基礎 ；	88 m 86 m 86 m
構造物取壊し工		式	1	3,236,175	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； 鋼矢板引抜き II型 引抜長 6m ；	252 m3 3 m3 1 式 510 m2 440 m2 176 枚
運搬処理工		式	1	2,432,713	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ；	252 m3 3 m3 73 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	252	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	3	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	73	m3
				現場発生品運搬 防護柵 ;	2.82	t
				現場発生品運搬 防護柵基礎ブロック ;	33.45	t
				現場発生品運搬 鋼矢板 ;	67.58	t
仮設工	式	1	1,560,651			
防塵対策工	式	1	471,951	タテ洗浄池	1	式
				タテ洗浄池撤去	1	式
汚濁防止工	式	1	1,042,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	45,900	交通誘導警備員	1	式
道路改良	式	1	6,444,768			
道路土工	式	1	6,444,768			
路体盛土工(ICT)	式	1	4,394,265	路体(築堤)盛土(ICT)	9,000	m3
				土砂等運搬 土砂(シラス) ;	6,430	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	1,295,598	路床盛土(ICT)	2,300	m3
				土砂等運搬 土砂(シラス) ;	1,130	m3
法面整形工(ICT)	式	1	333,232	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	590	m2
植生工	式	1	421,673	人工張芝 ワ付 幅100cm ;	590	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	82,594,556	
共通仮設費	式	1	9,664,000	
共通仮設費	式	1	3,230,000	
運搬費	式	1	1,237,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,161,000	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	832,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,434,000	
純工事費	式	1	92,258,556	
現場管理費	式	1	24,656,000	
工事原価	式	1	116,914,556	
一般管理費等	式	1	19,635,444	
工事価格	式	1	136,550,000	