

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川天辰第二地区築堤その8工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 川内川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 203日間 | 自 令和 7年 9月 6日
至 令和 8年 3月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その8工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	21,233,673		
河川土工		式	1	19,783,332		
掘削工		式	1	208,370	掘削	100 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
					積込(ルース)	100 m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
掘削工(ICT)		式	1	4,703,650	掘削(ICT)	15,100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
盛土工(ICT)		式	1	1,056	路体(築堤)盛土(ICT)	4 m3
法面整形工(ICT)		式	1	3,588	法面整形(切土部)(ICT)	4 m2
					珪質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	14,866,668	整地	5,200 m3
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	5,060 m3
					土砂(シラス)；	
					土砂等運搬	5,050 m3
					土砂(シラス)；	
					土砂等運搬	5,000 m3
				土砂(シラス)；		
				土砂等運搬	100 m3	
				軟岩；		
法覆護岸工		式	1	33,957		
植生工		式	1	33,957	張芝	10 m2
					張芝工 100m2未満；	
					人工張芝	10 m2
					ワ芝 幅100cm；	
付帯道路工		式	1	257,928		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	257,928	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	88	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	88	m2
構造物撤去工	式	1	13,305			
構造物取壊し工	式	1	8,585	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	1	m3
運搬処理工	式	1	4,720	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1	m3
仮設工	式	1	1,145,151			
防塵対策工	式	1	471,951	タヤ洗浄池	1	式
				タヤ洗浄池撤去	1	式
交通管理工	式	1	673,200	交通誘導警備員	1	式
道路改良	式	1	23,497,571			
道路土工	式	1	9,541,956			
掘削工(ICT)	式	1	2,803,500	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	9,000	m3
				路床盛土(ICT)	20	m3
法面整形工(ICT)	式	1	798,508	法面整形(切土部)(ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	890	m2
残土処理工	式	1	5,932,284	整地	9,000	m3
				残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂(シラス) ;	8,980	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その8工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
カルバート工		式	1	13,955,615			
作業土工		式	1	737,475	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(シラス)；		
		式			整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
プレキャストカルバート工		式	1	13,218,140	プレキャストボックス	86	m
					内幅 1.1m 内高 1.1m；		
					土留板	1	個
直接工事費		式	1	44,731,244			
共通仮設費		式	1	6,669,000			
共通仮設費		式	1	1,861,000			
技術管理費		式	1	1,343,000	システム初期費(ICT)	1	式
					平板載荷試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	518,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	4,808,000			
純工事費		式	1	51,400,244			
現場管理費		式	1	16,293,000			
工事原価		式	1	67,693,244			
一般管理費等		式	1	12,166,756			

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その 8 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	79,860,000	