

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	204日間	自 令和 7年 9月 5日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	16,093,256		
河川土工		式	1	13,358,182		
掘削工 (ICT)		式	1	2,273,950	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	7,300 m3
盛土工 (ICT)		式	1	187,582	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	710 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	141,200	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	250 m2
残土処理工		式	1	10,755,450	整地	1,500 m3
					残土受入れ地での処理 ;	
					土砂等運搬 土砂 (シラス) ;	1,500 m3
					土砂等運搬 土砂 (シラス) ;	5,000 m3
法覆護岸工		式	1	2,230,174		
植生工		式	1	2,230,174	張芝	1,240 m2
					張芝工 500m2以上 ;	
					人工張芝 ワ芝 幅100cm ;	20 m2
仮設工		式	1	504,900		
交通管理工		式	1	504,900	交通誘導警備員	1 式
道路改良		式	1	54,757,072		
道路土工		式	1	8,289,668		
掘削工 (ICT)		式	1	2,305,100	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	7,400 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	1,103,556	法面整形 (切土部) (ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,230	m2
残土処理工	式	1	4,881,012	整地 残土受入れ地での処理；	7,400	m3
				土砂等運搬 土砂 (シラス)；	7,390	m3
カルバート工	式	1	46,467,404			
作業土工	式	1	2,812,454	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂 (シラス)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	43,654,950	プレキャストボックス 内幅 1.1m 内高 1.1m；	112	m
				プレキャストボックス 内幅 1.2m 内高 1.2m；	151	m
				プレキャストマンホール φ 600/900 鉄蓋 φ 600；	2	箇所
直接工事費	式	1	70,850,328			
共通仮設費	式	1	9,376,000			
共通仮設費	式	1	2,086,000			
技術管理費	式	1	1,343,000	システム初期費 (ICT)	1	式
				平板載荷試験費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	743,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,290,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	80,226,328	
現場管理費	式	1	24,862,000	
工事原価	式	1	105,088,328	
一般管理費等	式	1	17,891,672	
工事価格	式	1	122,980,000	