

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川白浜地区掘削外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市白浜地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	190日間	自 令和 7年 9月11日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川白浜地区掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	35,020,478		
河川土工		式	1	24,755,440		
掘削工 (ICT)		式	1	3,924,900	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	12,600 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1,390,660	法面整形 (切土部) (ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	1,550 m2
残土処理工		式	1	19,439,880	整地	12,600 m3
					残土受入れ地での処理 ;	
					土砂等運搬 土砂 (シラス) ;	2,580 m3
					土砂等運搬 土砂 (シラス) ;	10,000 m3
堤防養生工		式	1	8,142,927		
伐木除根工		式	1	8,142,927	伐木・伐竹 (複合) 伐竹 ;	18,000 m2
					伐木伐竹運搬	99 m3
					処分費	50 t
					[伐竹材]	
仮設工		式	1	2,122,111		
防塵対策工		式	1	469,711	タヤ洗浄池	1 式
					タヤ洗浄池撤去	1 式
交通管理工		式	1	1,652,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	35,020,478		
共通仮設費		式	1	4,217,000		
共通仮設費		式	1	1,012,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川白浜地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	414,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,205,000	
純工事費	式	1	39,237,478	
現場管理費	式	1	12,493,000	
工事原価	式	1	69,040,811	
一般管理費等	式	1	11,969,189	
工事価格	式	1	81,010,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川白浜地区掘削外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	10,917,333			
擁壁護岸工		式	1	8,810,133			
場所打擁壁工		式	1	8,810,133	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 型枠 一般型枠 ; コンクリートはつり 3cm以下 ; コンクリート削孔 φ 25×200mm ; 足場 安全ネット必要 ; 足場	75 0.47 8 1 74 296 1 1	m3 t m2 式 m2 箇所 式 式
仮設工		式	1	2,107,200			
汚濁防止工		式	1	2,107,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
直接工事費		式	1	10,917,333			
共通仮設費		式	1	1,413,000			
共通仮設費		式	1	168,000			
現場環境改善費 (率計上)		式	1	168,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1	1,245,000			

