

積算内訳書

1. 工事名

工事名	羽月川堂崎地区掘削護岸その8工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口堂崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川堂崎地区掘削護岸その８工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	90,884,721		
河川土工	式	1	4,610,640		
掘削工 (ICT)	式	1	1,785,960	掘削 (ICT)	4,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	18,016	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,255,404	法面整形 (切土部) (ICT)	1,330 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	110 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	1,551,260	整地	1,100 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1,130 m3
				土砂 (シラス)；	
法覆護岸工	式	1	61,634,520		
作業土工	式	1	2,059,212	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (シラス)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	53,682,390	現場打基礎コンクリート	223 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
				現場打小口止コンクリート	6 m3
				18-8-40 (高炉)；	
				軽量鋼矢板	63 枚
				W=333 t=4mm 軽量鋼平均矢板長さ 3m 矢板根	

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川堂崎地区掘削護岸その8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				入長 2.8m ; 軽量鋼矢板 W=333 t=4mm 軽量鋼平均矢板長さ 3m 矢板根 入長 2.9m ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	41 8 1,476 70 55	枚 m3 m2 m2 m3
護岸付属物工	式	1	5,785,678	平張コンクリート (中段) 基礎砕石厚15cm コンクリート厚20cm ; 平張コンクリート (下段) 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	575 45 108	m2 m2 m2
植生工	式	1	107,240	張芝 張芝工 100m2未満 ;	40	m2
根固め工	式	1	12,312,320			
根固めブロック工	式	1	12,128,000	消波根固めブロック製作 ブロック種類(公称質量) 2t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購 入無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.5km以下 ;	200 200 200	個 個 個

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川堂崎地区掘削護岸その8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間詰工	式	1	184,320	間詰石	40 m3
				割栗石(150~200mm) ほぐし材；	
仮設工	式	1	12,327,241		
土留・仮締切工	式	1	8,285,591	土のう	1 式
				(大型土のう)	
				土のう撤去	1 式
				(大型土のう)	
				締切盛土	1 式
				締切盛土撤去	1 式
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm；	
				敷砂利撤去	1 式
水替工	式	1	648,050	ポンプ排水	1 式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
汚濁防止工	式	1	2,904,000	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去；	
交通管理工	式	1	489,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	90,884,721		
共通仮設費	式	1	9,140,800		
共通仮設費	式	1	2,188,800		
運搬費	式	1	682,800	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	908,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,952,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川堂崎地区掘削護岸その8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	100,025,521	
現場管理費	式	1	26,296,000	
工事原価	式	1	126,321,521	
一般管理費等	式	1	20,998,479	
工事価格	式	1	147,320,000	