

積算内訳書

1. 工事名

工事名	羽月川金波田地区掘削工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口金波田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川金波田地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	86,268,739	
河川土工	式	1	81,844,160	
掘削工 (ICT)	式	1	6,884,150	掘削 (ICT) 22,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	74,960,010	整地 21,700 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 21,660 m3 土砂 (シラス) ;
仮設工	式	1	4,424,579	
工事用道路工	式	1	2,001,428	工事用道路盛土 1 式 工事用道路撤去 1 式 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去 1 式
防塵対策工	式	1	464,751	タイヤ洗浄池 1 式 タイヤ洗浄池撤去 1 式
交通管理工	式	1	1,958,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	86,268,739	
共通仮設費	式	1	8,128,000	
共通仮設費	式	1	1,469,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	871,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,659,000	

積算内訳書

仮番号

[illegible]