

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川北方地区掘削その3工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町北方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 7年 9月18日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	72,531,811	
河川土工	式	1	66,324,870	
掘削工 (ICT)	式	1	8,379,350	掘削 (ICT) 26,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
盛土工	式	1	57,590	路体 (築堤) 盛土 10 m3 2.5m未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	13,210	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 50 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	2,063,560	法面整形 (切土部) (ICT) 2,300 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	55,811,160	整地 26,700 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 26,670 m3 土砂 (シラス) ;
法覆護岸工	式	1	4,110,100	
植生工	式	1	4,110,100	張芝 2,300 m2 張芝工 500m2以上 ;
仮設工	式	1	2,096,841	
工事用道路工	式	1	436,930	工事用道路盛土 1 式 工事用道路撤去 1 式 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去 1 式
防塵対策工	式	1	466,511	タテ洗浄池 1 式 タテ洗浄池撤去 1 式
交通管理工	式	1	1,193,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,531,811	

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,702,000	
共通仮設費	式	1	1,907,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	761,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,795,000	
純工事費	式	1	80,233,811	
現場管理費	式	1	22,064,000	
工事原価	式	1	102,297,811	
一般管理費等	式	1	17,482,189	
工事価格	式	1	119,780,000	