

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川北方地区掘削その4工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町北方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	171日間	自 令和 7年 9月10日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その４工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	35,354,612	
河川土工	式	1	32,091,290	
掘削工 (ICT)	式	1	4,044,300	掘削 (ICT) 13,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	806,760	法面整形 (切土部) (ICT) 900 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	27,240,230	整地 13,000 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 13,030 m3 土砂 (シラス) ;
法覆護岸工	式	1	1,608,300	
植生工	式	1	1,608,300	張芝 900 m2 張芝工 500m2以上 ;
仮設工	式	1	1,655,022	
防塵対策工	式	1	492,222	タヤ洗浄池 1 式 タヤ洗浄池撤去 1 式
交通管理工	式	1	1,162,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	35,354,612	
共通仮設費	式	1	4,256,000	
共通仮設費	式	1	1,025,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	427,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,231,000	
純工事費	式	1	39,610,612	
現場管理費	式	1	12,592,000	
工事原価	式	1	52,202,612	
一般管理費等	式	1	9,677,388	
工事価格	式	1	61,880,000	