

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川北方地区掘削その5工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町北方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	43,299,026	
河川土工	式	1	36,787,805	
掘削工(ICT)	式	1	2,587,400	掘削(ICT) 6,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	322,805	法面整形(切土部)(ICT) 350 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	33,877,600	土砂等運搬 6,800 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	763,350	
植生工	式	1	763,350	張芝 350 m2 張芝工 300m2以上500m2未満；
仮設工	式	1	5,747,871	
防塵対策工	式	1	502,271	タ付洗浄池 1 式 タ付洗浄池撤去 1 式
汚濁防止工	式	1	1,326,400	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	3,919,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,299,026	
共通仮設費	式	1	4,909,000	
共通仮設費	式	1	1,099,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	501,000	

