

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その1工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈下手地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	229日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	79,613,894	
河川土工	式	1	28,056,232	
掘削工(ICT)	式	1	2,110,710	掘削(ICT) <span style="float: right;">5,700 m3</span> 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	65,400	路体(築堤)盛土(ICT) <span style="float: right;">250 m3</span>
法面整形工(ICT)	式	1	491,792	法面整形(切土部)(ICT) <span style="float: right;">510 m2</span> ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) <span style="float: right;">70 m2</span> 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	25,388,330	土砂等運搬 <span style="float: right;">5,210 m3</span> 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	29,753,183	
作業土工	式	1	2,639,637	床掘り <span style="float: right;">1 式</span> 土砂； 埋戻し <span style="float: right;">1 式</span> 基面整正 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(シラス)；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	22,117,518	現場打基礎コンクリート <span style="float: right;">103 m</span> 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 現場打小口止コンクリート <span style="float: right;">3 m3</span> 18-8-40(高炉)； 軽量鋼矢板 <span style="float: right;">34 枚</span> W=333 t=4mm 軽量鋼平均矢板長さ 3m 矢板根 入長 2.8m； 軽量鋼矢板 <span style="float: right;">13 枚</span> W=333 t=4mm 軽量鋼平均矢板長さ 3m 矢板根 入長 2.9m； 現場打横帯(隔壁)コンクリート <span style="float: right;">2 m3</span>

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 578 m2 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 27 m2 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 25 m3 18-8-40(高炉) ;
護岸付属物工	式	1	3,305,288	平張コンクリート 212 m2 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 52 m2 瀝青質目地板 t=10 ;
植生工	式	1	1,690,740	張芝 930 m2 張芝工 500m2以上 ;
根固め工	式	1	12,668,747	
根固めブロック工	式	1	12,571,244	消波根固めブロック製作 217 個 ブロック種類(公称質量) 2t ; 根固めブロック据付 217 個 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購 入無 ; 消波根固めブロック運搬 217 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 3.0km以下 ;
間詰工	式	1	97,503	間詰石 21 m3 割栗石(150-200mm) ほぐし材 ;
堤防養生工	式	1	714,542	
伐木除根工	式	1	714,542	伐木・伐竹 2,000 m2 伐竹 ; 除根整地 2,000 m2 集積積込み 2,000 m2 伐木伐竹運搬 11 m3

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 [伐竹材] <span style="float: right;">6 t</span>
仮設工	式	1	8,421,190	
工事用道路工	式	1	2,949,392	工事用道路盛土 <span style="float: right;">1 式</span> 工事用道路撤去 <span style="float: right;">1 式</span> 敷砂利 <span style="float: right;">1 式</span> RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去 <span style="float: right;">1 式</span>
土留・仮締切工	式	1	1,695,056	土のう <span style="float: right;">1 式</span> (大型土のう) 土のう撤去 <span style="float: right;">1 式</span> (大型土のう) 締切盛土 <span style="float: right;">1 式</span> 締切盛土撤去 <span style="float: right;">1 式</span> 敷砂利 <span style="float: right;">1 式</span> RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去 <span style="float: right;">1 式</span>
水替工	式	1	163,870	ポンプ排水 <span style="float: right;">1 式</span> 0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 作業時排水 ;
仮水路工	式	1	445,925	暗渠排水管 <span style="float: right;">1 式</span> 高密度ポリエチレン管 φ700(ダブル構造) 無孔管 ; 現場発生品運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 高密度ポリエチレン管 ;
防塵対策工	式	1	491,947	タヤ洗浄池 <span style="float: right;">1 式</span> タヤ洗浄池撤去 <span style="float: right;">1 式</span>
汚濁防止工	式	1	2,399,600	汚濁防止フェンス <span style="float: right;">1 式</span> 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	275,400	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	79,613,894	
共通仮設費	式	1	8,923,700	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,682,700	
運搬費	式	1	717,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	819,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,241,000	
純工事費	式	1	88,537,594	
現場管理費	式	1	23,869,000	
工事原価	式	1	112,406,594	
一般管理費等	式	1	18,973,406	
工事価格	式	1	131,380,000	