

積算内訳書

1. 工事名

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その2工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈下手地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	229日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	76,757,740	
河川土工	式	1	35,797,386	
掘削工(ICT)	式	1	3,192,800	掘削(ICT) 10,400 m3 土砂 オープソカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	13,080	路体(築堤)盛土(ICT) 50 m3
法面整形工(ICT)	式	1	482,916	法面整形(切土部)(ICT) 500 m2 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 70 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	32,108,590	整地 5,000 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 5,000 m3 土砂(シラス)； 土砂等運搬 5,330 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	26,486,185	
作業土工	式	1	2,582,515	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(シラス)；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	20,089,638	現場打基礎コンクリート 97 m 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張 547 m2 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生碎石 RC-40

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板	22	m2
				瀝青質目地板 t=10； 現場打天端コンクリート	24	m3
				18-8-40(高炉)；		
護岸付属物工	式	1	3,126,882	平張コンクリート	201	m2
				基礎碎石厚20cm コンクリート厚35cm； 目地板	48	m2
				瀝青質目地板 t=10；		
植生工	式	1	687,150	張芝	270	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
根固め工	式	1	11,848,413			
根固めブロック工	式	1	11,760,196	消波根固めブロック製作	203	個
				ブロック種類(公称質量) 2t；		
				根固めブロック据付	203	個
				無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購 入無；		
				消波根固めブロック運搬	203	個
				2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 3.0km以下 ；		
間詰工	式	1	88,217	間詰石	19	m3
				割栗石(150-200mm) ほぐし材；		
堤防養生工	式	1	282,678			
伐木除根工	式	1	282,678	伐木・伐竹	800	m2
				伐竹；		
				除根整地	800	m2
				集積積込み	800	m2
				伐木伐竹運搬	5	m3
				処分費	2	t
				[伐竹材]		
仮設工	式	1	2,343,078			

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	706,818	土のう (大型土のう) 1 式 土のう撤去 (大型土のう) 1 式 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去 1 式
水替工	式	1	148,860	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;
汚濁防止工	式	1	1,028,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	459,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	76,757,740	
共通仮設費	式	1	8,000,000	
共通仮設費	式	1	1,944,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	798,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,056,000	
純工事費	式	1	84,757,740	
現場管理費	式	1	23,045,000	
工事原価	式	1	107,802,740	
一般管理費等	式	1	18,287,260	

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	126,090,000	